

平成 30 年度 工 事 設 計 書	
工 事 名	味坂校区コミュニティセンター外構整備工事
工 事 箇 所	小郡市下西鯨坂253-1
工 事 内 容	駐車場整備工事(アスファルト舗装、土留めブロック積み、フェンス設置、外灯設置)
	外構整備工事(プレハブ倉庫解体、サイクルポート設置)
設 計 金 額	
工 期	契約日の翌日 ～ 平成31年1月31日 まで

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費	新営建築工事	1.0	式			
		うちその他工事	1.0	式			
	共通費 (A)+(B)+(C)						
	(A) 共通仮設費		1.0	式			
		一般工事	1.0	式			
		その他工事	1.0	式			
	純工事費						
	(B) 現場管理費		1.0	式			
		一般工事	1.0	式			
		その他工事	1.0	式			
	工事原価						
	(C) 一般管理費		1.0	式			
		率分	1.0	式			
		契約保証費補正	1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額	8%	1.0	式			
	総工事費						

[illegible]

[illegible]

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	撤去工事						
	樹木撤去、伐根	幹周り25～40cm	66.0	本			
	樹木撤去、伐根	幹周り40～60cm	18.0	本			
	樹木撤去、伐根	幹周り60～90cm	8.0	本			
	樹木撤去、伐根	幹周り90～120cm	2.0	本			
	樹木運搬		3.1	t			
	樹木処分		3.1	t			
	フェンス撤去処分	基礎ブロック共	6.0	m			
	CB塀解体	集積共	6.0	m ³			
	井戸立上りコンクリート撤去		0.3	m ³			
	産業廃棄物運搬	コンクリート殻	6.3	m ³			
	産業廃棄物処分	コンクリート殻	6.3	m ³			
	舗装版切断		20.1	m			
	舗装版破碎		1.7	m ²			
	産業廃棄物運搬	アスファルト殻	0.1	m ³			
	産業廃棄物処分	アスファルト殻	0.1	m ³			
	産業廃棄物運搬	舗装版切断汚泥	1.0	m ³			

[illegible]

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	舗装工事						
	機械掘削工	バックホウ0.8	248.0	m ³			
	残土処分	構外搬出	248.0	m ³			
	アスファルト舗装	密粒度アスコン A-4-15 再生材	1,290.0	m ²			
	車止め	ボルト固定式 36台×2	72.0	箇所			
	溶着線引き	ライン 白線W=150	339.0	m			
	溶着線引き	軽*2箇所、車いすマーク 白線W=150 文字	15.0	m			
	機械運搬費	バックホウ	1.0	往復			
	視線誘導標設置	φ 300 片面 土中式	1.0	箇所			
	計						

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
3	土留めブロック工事						
	CB2段積	t150 基礎、土工、水抜きパイプ含む	14.5	m			
	CB3段積	t150 基礎、土工、水抜きパイプ含む	81.9	m			
	控えCB積	t150 基礎、土工含む	28.0	箇所			
	メッシュフェンス	H=600 基礎ブロック180*180*450	47.3	m			
	メッシュフェンス	H=600 基礎ブロックなし	14.5	m			
	メッシュフェンス	H=1000 基礎ブロック180*180*450	5.0	m			
	メッシュフェンス	H=1000 基礎ブロックなし	81.9	m			
	計						

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
4	外灯設置工事						
	LED防犯灯	LEDK-70943WP-LS9同等品	3.0	台			
	同上取付金具		3.0	台			
	鋼管ポール	NAポール SH-7 同等品	1.0	本			
	鋼管ポール	NAポール SH-5 同等品	2.0	本			
	自在バンド		3.0	個			
	DV碍子		6.0	個			
	電線	DV2.0-2C	80.0	m			
	接地材料	D種	3.0	箇所			
	雑材消耗品		1.0	式			
	外灯基礎工事	スパイラルダクトφ500 L=600	3.0	箇所			
	労務費	電工	1.0	式			
	計						

[illegible]

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	撤去工事						
	滑り台撤去処分	基礎共	1.0	基			
	プレハブ倉庫上屋解体	軽量鉄骨	19.4	m ²			
	同上積込		6.3	m ³			
	基礎解体		1.1	m ³			
	同上積込		1.1	m ³			
	産業廃棄物運搬	コンクリート殻	1.1	m ³			
	〃	混合廃棄物	6.3	m ³			
	産業廃棄物処分	コンクリート殻	1.1	m ³			
	〃	混合廃棄物	6.3	m ³			
	解体後埋戻し	山砂	2.5	m ³			
	砂場埋戻し	真砂土	6.0	m ³			
	計						

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	サイクルポート設置工事						
	サイクルポート	四国化成 バリューポート ミニ オープンタイプ VPN-A2050同等品	1.0	式			
	同上取付工事費	基礎含む	1.0	式			
	計						