

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名

八坂地内污水枝線11工区築造工事

工 事 箇 所

小郡市八坂地内

開削延長(呼び径200mm)

L= 419.7 m

1 号人孔 (組立式)

N= 14 箇所

小口径人孔

N= 5 箇所

取付管

N= 16 箇所

付帯工

1 式

小 郡 市

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名

八坂地内污水枝線11工区築造工事（補助）

工 事 箇 所

小郡市八坂地内

工 事 概 要

開削延長(呼び径200mm)

L= 235 m

1 号人孔（組立式）

N= 8 箇所

小口径人孔

N= 1 箇所

取付管

N= 2 箇所

付帯工

1 式

小 郡 市

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名

八坂地内污水枝線11工区築造工事（単独）

工 事 箇 所

小郡市八坂地内

開削延長(呼び径200mm)

L= 184.7 m

1 号人孔（組立式）

N= 6 箇所

小口径人孔

N= 4 箇所

取付管

N= 14 箇所

付帯工

1 式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（補助）	1	式				
下水道工事（単独）	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（補助）	1	式				
管路 補助	1	式			A 1 号	
安全費 交通誘導員（補助）	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.5	t			施 1 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.5	t			施 2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（単独）						
	1	式				
管路 単独	1	式			A 3 号	
安全費 交通誘導員 単独	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
運搬費						
	1	式				
仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.8	t			施 1 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.8	t			施 2 号	
事業損失防止施設費						
	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	8	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1 面 工事側面	5	棟				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式				
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管路 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm 補助	1	式			A 5 号		
マンホール工 補助	1	式			A 6 号		
取付管工 補助	1	式			A 7 号		
付帯工 補助	1	式			A 8 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当 り
安全費 交通誘導員 （補助）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路 単 独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm 単独	1	式			A 9 号		
マンホール工 単独	1	式			A 10 号		
取付管工 単独	1	式			A 11 号		
付帯工 単独	1	式			A 12 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員 単独

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管布設工	1	式			B 2 号		
管基礎工	1	式			B 3 号		
管路土留工	1	式			B 4 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
マンホール工 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール工	1	式			B 5 号		
小型マンホール工	1	式			B 6 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
取付管工 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 取付管	1	式			B 7 号		
取付管布設工	1	式			B 8 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 9 号		
舗装復旧工	1	式			B 10 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 11 号		
管布設工	1	式			B 12 号		
管基礎工	1	式			B 13 号		
管路土留工	1	式			B 14 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 A代価表 】							1 式 当り
マンホール工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール工	1	式			B 15 号		
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式			B 16 号		
計							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】							1 式 当り
取付管工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 取付管	1	式			B 17 号		
取付管布設工	1	式			B 18 号		
計							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】

付帯工 単独

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 19 号	
舗装復旧工	1	式			B 20 号	
計						

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 1 号		
管路埋戻	1	式			C 2 号		
発生土処理	1	式			C 3 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200mm	227.5	m			C 4 号		
鏡切	1	式			C 5 号		
継手類	1	式			C 6 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 7 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工	1	式			C 8 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 組立マンホール工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
1号マンホール工	1	式			C 9 号		
副管工	1	式			C 10 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 12 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 13 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 14 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】							1 式 当り
取付管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 15 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 16 号		
舗装版破碎	1	式			C 17 号		
殻運搬処理	1	式			C 18 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 19 号	
上層路盤工	1	式			C 20 号	
不陸整正	1	式			C 21 号	
表層工	1	式			C 22 号	
区画線工	1	式			C 23 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 24 号		
管路埋戻	1	式			C 25 号		
発生土処理	1	式			C 26 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 29 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】							1 式 当り
組立マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
1号マンホール工	1	式			C 31 号		
副管	1	式			C 32 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】							1 式 当り
小型マンホール工 塩化ビニル製							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型マンホール 塩化ビニル製	1	式			C 33 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 34 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 35 号		
発生土処理	1	式			C 36 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 取付管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 37 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 38 号		
舗装版破碎	1	式			C 39 号		
殻運搬処理	1	式			C 40 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 舗装復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 41 号		
上層路盤工	1	式			C 42 号		
不陸整正	1	式			C 43 号		
表層工	1	式			C 44 号		
区画線工	1	式			C 45 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	606	m3			施 5 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当 り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m ³ クレ付 土質区分:砂 真砂土	211	m3			施 6 号		
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m ³ 流用土	212	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
整地 残土受入れ地での処理	394	m3			P 1 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	606	m3			施 7 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケシング)	1	箇所			施 9 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】

繼手類

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】

砂基礎工

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 3 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 4 号		
土留支保工 軽量金属	1	式			単 5 号		
アルミ矢板支保工・賃料	1	式			単 6 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】							1 式 当り
1号マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立1号マンホール材料費	1	式			単 7 号		
削孔代 ◎150用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）	2	箇所					
削孔代 ◎200用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）	9	箇所					
底部工(組立式) インバート＋基礎碎石 インバート付底塊なし	8	箇所			施 10 号		
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 11 号		
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	7	箇所			施 12 号		
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 13 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】 副管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
外副管 No. 25	1	式			単 8 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】							1 式 当り
小型マンホール 塩化ビニル製							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 14 号		
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 管路掘削 取付管							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 計	4	m3			P 2 号		
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻工 W1<1m	1	m3			単 9 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	4	m3			P 3 号		
整地 残土受入れ地での処理	4	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】							1 式 当り
取付管 塩ビ管 管径150mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 15 号		
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 16 号		
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎150	1	個					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	480	m			P 4 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 舗装版破碎							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	1,060	m2			P 5 号		
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】							1 式 当 り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	40	m3			P 6 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)久留米県土管内	40	m3					
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離10～15km	3	m3					
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	3	m3					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】 下層路盤工							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシュ RC-40	216	m2			P 7 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】

不陸整正

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】							1 式 当 り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プ°ライムコート 締固密度2.35	850	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プ°ライムコート 締固密度2.35	216	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

区画線工

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 管路掘削							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	18	m3			P 12 号		
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	340	m3			施 5 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】							1 式 当 り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻工 1m≦W1<4m	9	m3			単 10 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂 真砂土	158	m3			施 6 号		
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m³ 流用土	54	m3			単 11 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
整地 残土受入れ地での処理	304	m3			P 1 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	18	m3			P 3 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	340	m3			施 7 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】 継手類							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	14	個					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】 砂基礎工							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎 管上10cm 素掘	14.6	m			単 12 号		
砂基礎 管上10cm 土留	20.6	m			単 13 号		
砂基礎 管上30cm 土留	142	m			単 14 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 15 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 16 号		
土留支保工 軽量金属	1	式			単 17 号		
アルミ矢板支保工・賃料	1	式			単 18 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】							1 式 当り
1号マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立1号マンホール材料費							
	1	式			単 19 号		
削孔代 ◎150用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）							
	3	箇所					
削孔代 ◎200用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）							
	7	箇所					
底部工(組立式) インバート＋基礎碎石 インバート付底塊なし							
	6	箇所			施 18 号		
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無							
	6	箇所			施 12 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】							1 式 当り
副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
外副管 No. 48	1	式			単 20 号		
外副管 No. 42	1	式			単 21 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】							1 式 当り
小型マンホール 塩化ビニル製							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 19 号		
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	3	箇所			施 20 号		
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	4	枚					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】 管路掘削 取付管							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 計	27	m3			P 2 号		
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻工 W1<1m	11	m3			単 22 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】 発生土処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
整地 残土受入れ地での処理	27	m3			P 1 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	27	m3			P 3 号		
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】							1 式 当 り
取付管 塩ビ管 管径150mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	13	箇所			施 16 号		
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 15 号		
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎150	1	個					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	430	m			P 4 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】							1 式 当 り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	32	m3			P 6 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)久留米県土管内	32	m3					
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離10～15km	2	m3					
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	2	m3					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】							1 式 当 り
下層路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下 再生クランッシュ RC-40	191	m2			P 7 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】							1 式 当 り
不陸整正							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	652	m2			P 9 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】							1 式 当 り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プ°ライムコート 締固密度2.35	652	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プ°ライムコート 締固密度2.35	193	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】							1 式 当 り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 昼間 時間制約無	140	m			施 17 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 昼間 時間制約無	3	m			施 21 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m ³ 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m ³ クレーン付 土質区分:砂 流用土	1	m3			施 22 号	
積込(レーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 14 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】

砂基礎 管上30cm 土留

1 m 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	158	m			施 27 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	77	m			施 28 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】							1 式 当 り
土留支保工 軽量金属							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ー ^ト 計	235	m			施 29 号		
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板支保工・賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.5<H≤2.8	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 2.8<H≤3.0	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 3.0<H≤3.3	1	式					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】							1 式 当り
組立1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	8	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	1	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	3	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	1	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	2	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	3	個					
マンホール 調整リング 600×100	4	個					
マンホール 調整リング 600×150	5	個					
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋					
無収縮モルタル 25.0Kg	3	袋					
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	8	組					

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 (続 き)							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	8	個					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】							1 式 当り
外副管 No. 25							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 31 号		
塩ビ管用90° 支管(副管用) φ 150mm	1	本					
硬質塩化ビニル管(フ レーセント 直管) VU φ 150mm	0.4	m					
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本					
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下 一般養生	0.1	m3			P 16 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	1.1	m2			P 17 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】							1 m3 当り
埋戻工 W1<1m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 18 号		
真砂土 地山状態	1.2	m3					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】							1 m3 当り
埋戻工 1m≦W1<4m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			P 19 号		
真砂土 地山状態	1.2	m3					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】						
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m ³ 流用土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m ³			P 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	1	m ³			P 14 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m ³ クレーン付 土質区分:砂 流用土	1	m ³			施 32 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】							1 m 当り
砂基礎 管上10cm 素掘							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 33 号		
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】							1 m 当り
砂基礎 管上10cm 土留							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 33 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】

砂基礎 管上30cm 土留

1 m 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】							1 式 当 り
アルミ矢板建込工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	12.5	m			施 34 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	146.7	m			施 35 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	10	m			施 25 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】							1 式 当 り
アルミ矢板引抜工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	12.5	m			施 36 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	146.7	m			施 37 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	10	m			施 27 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】							1 式 当 り
土留支保工 軽量金属							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハブプレート	12.5	m			施 38 号		
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハブプレート	156.7	m			施 39 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 18 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板支保工・賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8<H≤2.0	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0<H≤2.3	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3<H≤2.5	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.5<H≤2.8	1	式					
計							
単位当たり							

八坂地内污水枝線11工区築造工事

【 第 19 号 単価表 】							1 式 当 り
組立1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	3	個					
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	3	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	5	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	1	個					
マンホール 調整リング 600×100	9	個					
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋					
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋					
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	6	個					
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	6	組					
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 20 号 単価表 】							1 式 当り
外副管 No. 48							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 40 号		
塩ビ管用90° 支管(副管用) φ 150mm	1	本					
硬質塩化ビニル管(フ レーセント 直管) VU φ 150mm	0.3	m					
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本					
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下 一般養生	0.1	m3			P 16 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 17 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 21 号 単価表 】							1 式 当 り
外副管 No. 42							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 41 号		
塩ビ管用90° 支管(副管用) φ 150mm	1	本					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本					
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個					
硬質塩化ビニール管(プレセント 直管) VU φ 150mm	0.5	m					
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下 一般養生	0.1	m3			P 16 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	1.1	m2			P 17 号		
計							
単位当たり							

八坂地内汚水枝線11工区築造工事

[illegible]