

平成 30 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名 八坂地内污水枝線10工区築造工事

工 事 箇 所 小郡市 八坂 地内

工 事 概 要

推進延長(呼び径200mm)	L=156.6m
開削延長(呼び径200mm)	L=327.3m
1号人孔	N=13箇所
小口径人孔	N=1箇所
取付管工	N=15箇所
付帯工	N=1式

小 郡 市

八坂地内污水枝線10工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事 (2) 02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 02						
管路	1	式				
安全費 (交通誘導員)	1	式			A 1 号	
直接工事費計	1	式			A 2 号	
共通仮設費計						
共通仮設費 (積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 (1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	5.6	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	5.6	t			施 2 号	
貨物自動車による運搬 (1 車 1 回) 往復 30t車 片道運搬距離8.4km 路面切削機 特大品	1	台			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	3	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 3 号	
管きょ工 小口径推進、管径200mm	1	式			A 4 号	
立坑工	1	式			A 5 号	
マンホール工	1	式			A 6 号	
取付管工	1	式			A 7 号	
付帯工	1	式			A 8 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 安全費（交通誘導員） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 管きょ工 小口径推進、管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力圧入二工程推進工	1	式			B 5 号	
鋼製さや管ボーリング （一重ケーシング）推進工	1	式			B 6 号	
立坑内管布設工	1	式			B 7 号	
仮設備工（小口径）	1	式			B 8 号	
推進水替工	1	式			B 9 号	
補助地盤改良工	1	式			B 10 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 立坑工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.11 φ1500	1	式			B 11 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.10 φ2000	1	式			B 12 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.9 φ1500	1	式			B 13 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.8 φ2000	1	式			B 14 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.7 φ2000	1	式			B 15 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】						
マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 16 号	
小型マンホール工	1	式			B 17 号	
継手類	1	式			B 18 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 19 号	
取付管布設工	1	式			B 20 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 21 号	
舗装復旧工	1	式			B 22 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	319.8	m			C 4 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力圧入二工程推進工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 (スクリュ排土方式)	1	式			C 7 号	
発生土処理 低耐荷力圧入二工程	1	式			C 8 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用鋼管 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）	1	式			C 9 号	
発生土処理 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）	1	式			C 10 号	
挿入用塩ビ管 φ 200	1	式			C 11 号	
中込め φ 300	1	式			C 12 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 仮設備工（小口径） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 14 号	
鏡切り	1	式			C 15 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 16 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計		日			施 5 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 17 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.11 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.11	1	式			C 18 号	
底盤コンクリート No.11	1	式			C 19 号	
圧入掘削設備 No.11	1	式			C 20 号	
鋼製ケーシング存置 No.11	1	式			C 21 号	
仮設ケーシング損料 No.11	1	式			C 22 号	
立坑水替 No.11	1	式			C 23 号	
埋戻工 真砂土	0.4	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2	m3				
泥水運搬処理 No.11	1	式			C 24 号	
円形覆工板撤去設置工 No.11	1	式			C 25 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.47	t				
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き) 鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.11 φ1500 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.10 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.10	1	式			C 26 号	
底盤コンクリート No.10	1	式			C 27 号	
圧入掘削設備 No.10	1	式			C 28 号	
鋼製ケーシング存置 No.10	1	式			C 29 号	
仮設ケーシング損料 No.10	1	式			C 30 号	
立坑水替 No.10	1	式			C 31 号	
埋戻工 真砂土	0 9	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	5	m3				
泥水運搬処理 No.10	1	式			C 32 号	
円形覆工板撤去設置工 No.10	1	式			C 33 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0 63	t				
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 (続 き) 鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.10 φ2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.9 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.9	1	式			C 34 号	
底盤コンクリート No.9	1	式			C 35 号	
圧入掘削設備 No.9	1	式			C 36 号	
鋼製ケーシング存置 No.9	1	式			C 37 号	
仮設ケーシング損料 No.9	1	式			C 38 号	
立坑水替 No.9	1	式			C 39 号	
埋戻工 真砂土	0 3	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2	m3				
泥水運搬処理 No.9	1	式			C 40 号	
円形覆工板撤去設置工 No.9	1	式			C 41 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0 47	t				
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 (続 き) 鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.9 φ1500 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.8 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.8	1	式			C 42 号	
底盤コンクリート No.8	1	式			C 43 号	
圧入掘削設備 No.8	1	式			C 44 号	
鋼製ケーシング存置 No.8	1	式			C 45 号	
仮設ケーシング損料 No.8	1	式			C 46 号	
立坑水替 No.8	1	式			C 47 号	
埋戻工 真砂土	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	5	m3				
泥水運搬処理 No.8	1	式			C 48 号	
円形覆工板撤去設置工 No.8	1	式			C 49 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.59	t				
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.8 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.7 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.7	1	式			C 50 号	
底盤コンクリート No.7	1	式			C 51 号	
圧入掘削設備 No.7	1	式			C 52 号	
鋼製ケーシング存置 No.7	1	式			C 53 号	
仮設ケーシング損料 No.7	1	式			C 54 号	
立坑水替 No.7	1	式			C 55 号	
埋戻工 真砂土	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	6	m3				
泥水運搬処理 No.7	1	式			C 56 号	
円形覆工板撤去設置工 No.7	1	式			C 57 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.62	t				
計						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.7 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 58 号	
副管	1	式			C 59 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】						
小型マンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式			C 60 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 継手類 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	16	個				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 61 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 62 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 63 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 64 号	
継手類 取付管	1	式			C 65 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 21 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 66 号	
舗装版破碎	1	式			C 67 号	
路面切削	1	式			C 68 号	
殻運搬処理	1	式			C 69 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 22 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤すきとり工	1	式			C 70 号	
下層路盤工	1	式			C 71 号	
上層路盤工	1	式			C 72 号	
不陸整正	1	式			C 73 号	
表層工	1	式			C 74 号	
基層工	1	式			C 75 号	
区画線工	1	式			C 76 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 クレーン付	574	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 真砂土	296	m3			施 7 号	
機械投入埋戻(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 流用土	9	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】 発生土処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	564	m3			施 8 号	
整地 残土受入れ地での処理	564	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 9 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 管上30cm 土留	37.6	m			単 3 号	
砂基礎 管上10cm 土留	282.2	m			単 4 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 5 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 6 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 7 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 推進用硬質塩化ビニル管 （スクリュ排土方式） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	147	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長35.087m	140.3	m			施 10 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長35.087m	140.3	m			施 11 号	
スクリュコンパネ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	140.3	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】						
発生土処理 低耐荷力圧入二工程						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4km ダンプトラック4t積級 BHクレー型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	5	m3			施 13 号	
整地 残土受入れ地での処理	5	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】 推進用鋼管 鋼製さや管ポーリング（一重ケーシング） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用鋼管 φ300 外径φ318.5mm、t=6.9mm、L=1.0m	8	本				
メタルクラウン 呼び径 300	1	個				
推進工(鋼製さや管ポーリング(一重ケーシング)) 呼び径300mm 砂質土・粘性土	7.25	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】 発生土処理 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4km ダンプトラック4t積級 BHクレー型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	0 5	m3			施 13 号	
整地 残土受入れ地での処理	0 5	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】						
挿入用塩ビ管 φ200					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管(プレセント直管) VU200mm L=1.3m	7	本				
カラー継手(接着) φ200mm	6	個				
スペーサー 塩ビ管用 φ200	6	個				
塩ビ管挿入工 (鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シング)) 呼び径200mm	7.25	m			施 15 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 中込め φ300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中込め注入工 (鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)) 呼び径300mm	0.2	m3			施 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm（人力施工）	4.5	m			施 17 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】 坑口 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm	8	箇所			施 18 号	
坑口工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング)) 呼び径300mm	2	箇所			施 19 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
鏡切り						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	8	箇所			施 20 号	
鏡切り工(鋼製さや管ホースリング(一重ケーシング)) 呼び径300mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	2	箇所			施 21 号	
鏡切り工(開削部) 小型立坑(鋼製ケーシング)	4	箇所			単 9 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】 推進設備等設置撤去						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	3	箇所			施 22 号	
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 23 号	
推進設備工 (鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)) 呼び径 300mm	1	箇所			施 24 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】

薬液注入

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 25 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.11下流側 単相方式 2セット	2	本			施 26 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.10上流側 単相方式 2セット	2	本			施 27 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.10下流側 単相方式 2セット	2	本			施 28 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.9上流側 単相方式 2セット	2	本			施 29 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.9下流側 単相方式 2セット	2	本			施 30 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.8上流側 単相方式 2セット	2	本			施 31 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.8下流側 単相方式 2セット	2	本			施 32 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.7上流側 単相方式 2セット	2	本			施 33 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.7下流側 単相方式 2セット	2	本			施 34 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.6上流側 単相方式 2セット	2	本			施 35 号	
計						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】

(続 き)

薬液注入

1 式 当り

[illegible]

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.11

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	1.49	m			施 36 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	3.04	m			施 37 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	8	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	8	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 38 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 39 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 40 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】						
底盤コンクリート No.11					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工						
	1.8	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】 压入掘削設備 No.11 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 42 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 No.111 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.9	m			C 77 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 No.111 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 78 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】 立坑水替 No.11 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.11 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 44 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離18.5km DID区間なし	0.7	m3			施 45 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.11 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 47 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 48 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.10

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	1.69	m			施 49 号	
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N 30 呼び径2000mm	3.04	m			施 50 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	14	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	14	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 51 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】 底盤コンクリート No.101 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 No.10					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 54 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 No.10					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.1	m			C 79 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 No.101 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 80 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】						
立坑水替 No.10					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.101 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 44 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離18.5km DID区間なし	1 2	m3			施 45 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.101 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 55 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	17	回			施 57 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】 圧入掘削積込工 No.91 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	1.73	m			施 36 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	3.09	m			施 37 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タ仲損耗費(良好)含む	8	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	8	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 38 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 39 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 40 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】						
底盤コンクリート No.9					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工						
	1.8	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】 圧入掘削設備 No.9 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 42 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 No.9					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.2	m			C 81 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 No.9 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 78 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】						
立坑水替 No.9					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.9 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 44 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離18.5km DID区間なし	0.7	m3			施 45 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.9 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 47 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 48 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 58 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No.8					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	2.06	m			施 49 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	2.48	m			施 59 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タ仲損耗費(良好)含む	14	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	14	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 51 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 60 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】 底盤コンクリート No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】 压入掘削設備 No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 54 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 No.8					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.8	m			C 82 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 80 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】 立坑水替 No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 44 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離18.5km DID区間なし	1 2	m3			施 61 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.8 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 55 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	24	回			施 57 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 62 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.7

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	2.27	m			施 49 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	2.51	m			施 59 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	15	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	15	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 51 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】						
底盤コンクリート No.7					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】 圧入掘削設備 No.7 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 54 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 No.7					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.1	m			C 83 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 No.7						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 80 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】 立坑水替 No.7 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.7					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 44 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離18.5km DID区間なし	1 2	m3			施 45 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.7 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 55 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	12	回			施 57 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 63 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】

組立 1 号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費						
	1	式			単 10 号	
削孔代 200用 1号 種（塩ビ管用）	12	箇所				
削孔代 150用 1号 種（塩ビ管用）	6	箇所				
削孔代 100用 1号 種（塩ビ管用）	2	箇所				
底部工(組立式)						
イバート付底塊なし	13	箇所			施 64 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	8	箇所			施 65 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	5	箇所			施 66 号	
調整コンクリート工	3	箇所			単 11 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】 副管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管 No.11	1	式			単 12 号	
外副管 No.10	1	式			単 13 号	
外副管 No.8 （取付管）	1	式			単 14 号	
外副管 No.10 （取付管）	1	式			単 15 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 67 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】 管路掘削 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 計	31	m3			P 4 号	
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 真砂土	5	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】 発生土処理 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	31	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	31	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	15	箇所			施 68 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】						
継手類 取付管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 150	6	個				
計						
単位当たり						

【 第 66 号 C代価表 】 舗装版切断						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	850	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 67 号 C代価表 】						
舗装版破碎					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	835	m2			P 7 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】 路面切削 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 計	750	m2			P 8 号	
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】

殻運搬処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	49	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)久留米県土管内	49	m3				
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離4.5km以下 々々損耗費(良好)含む	37	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (受入先)久留米県土管内	37	m3				
舗装版切断汚泥運搬 10km ~ 15km	5	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理	5	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 70 号 C代価表 】 路盤すきとり工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 50,000m3未満 押土無し 障害無し	20	m3			P 11 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	20	m3			P 12 号	
整地 残土受入れ地での処理	20	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】 下層路盤工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 125mmを超え175mm以下 再生クラッパン RC-40	43	m2			P 13 号	
下層路盤(車道・路肩部) 325mmを超え375mm以下 再生クラッパン RC-40	292	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 72 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	43	m2			P 15 号	
上層路盤(車道・路肩部) 175mmを超え225mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	294	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 73 号 C代価表 】						
不陸整正						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	153	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 74 号 C代価表 】 表層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 仮復旧 平均幅員1.4m未満ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	338	m2			P 18 号	
表層(車道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 本復旧 平均幅員1.4m以上 ﾏｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1,040	m2			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 本復旧 平均幅員1.4m以上ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	134	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】						
基層工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アス(20) 本復旧 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	308	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 76 号 C代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 白線 昼間 時間制約無	300	m			施 69 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 黄線 昼間 時間制約無	290	m			施 70 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 昼間 時間制約無	2	m			施 71 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 77 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						3.9 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	39	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 78 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 79 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 4.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	4.1	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 80 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 81 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 4.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	4 2	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 82 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	38	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 83 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 4.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	4.1	m				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 真砂土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土 地山状態	1.2	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械投入埋戻 (バックホウ) 加圧型 0.45m3 クレーン付 (流用土 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加圧型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 72 号	
積込(ブレーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 23 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 5 号	
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎 管上30cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 73 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】 砂基礎 管上10cm 土留 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 73 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	129.2	m			施 74 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	190.6	m			施 75 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	129.2	m			施 76 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	190.6	m			施 77 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属支保工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	132.8	m			施 78 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	194.5	m			施 79 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工1段 掘削深 1.5m<H 1.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8m<H 2.0m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H 2.3m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H 2.5m	1	式				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線10工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】						
鏡切り工（開削部） 小型立坑（鋼製ケーシング）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】

組立1号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	11	組				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	2	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	8	袋				
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋				
マンホール 調整リング 600×150	6	個				
マンホール 調整リング 600×100	11	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×450	7	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×300	6	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1200	3	個				
組立マンホール1号 直壁 900×900	2	個				
組立マンホール1号 躯体 900×1800	5	個				
組立マンホール1号 躯体 900×1500	4	個				

【 第 10 号 単価表 】 (続 き)						
組立1号マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	13	個				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】 調整コンクリート工 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 養生無し 計	0.4	m3			P 25 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】 外副管 No.11 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個				
塩ビ管用90° 支管(副管用) φ 150mm	1	本				
硬質塩化ビニール管(プレセント 直管) VU φ 150mm	0 5	m				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本				
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100 ~ 300mm	1	箇所			施 107 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】 外副管 No.10 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
カラー継手(接着) φ 150mm	2	個				
塩ビ管用90° 支管(副管用) φ 150mm	2	本				
硬質塩化ビニール管(プレセント 直管) VU φ 150mm	1	m				
外副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 108 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】 外副管 No.8 （取付管） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
カラー継手(接着) φ100mm	1	個				
塩ビ管用90° 支管 φ100mm	1	本				
硬質塩化ビニール管(プレセント 直管) VU φ100mm	1 1	m				
塩ビ管用90° 曲管（副管用）φ100mm	1	本				
外副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm 計	1	箇所			施 109 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】 外副管 No.10 （取付管） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
カラー継手(接着) φ100mm	1	個				
塩ビ管用90° 支管 φ100mm	1	本				
硬質塩化ビニール管(プレセント 直管) VU φ100mm	1 1	m				
塩ビ管用90° 曲管（副管用）φ100mm	1	本				
外副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm 計	1	箇所			施 110 号	
単位当たり						