

令和2年度
工事設計書

工事名
井上地内汚水枝線6工区築造工事

工事箇所
小郡市 井上 地内

工事概要

開削延長(呼び径200mm) L=646.0m

開削延長(呼び径75mm) L=68.0m

1号人孔(組立式) N=17箇所

1号レジン人孔 N=1箇所

2号レジン人孔 N=1箇所

小口径人孔 N=5箇所

取付管 N=26箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

令和2年度
工事設計書

工事名
井上地内污水枝線6工区築造工事(補助)

工事箇所
小郡市 井上 地内

工事概要

開削延長(呼び径200mm) L=153.4m

開削延長(呼び径75mm) L=68.0m

1号人孔(組立式) N=9箇所

1号レジン人孔 N=1箇所

2号レジン人孔 N=1箇所

取付管 N=9箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

令和2年度
工 事 設 計 書

工 事 名
井上地内污水枝線6工区築造工事(単独)

工 事 箇 所
小郡市 井上 地内

工 事 概 要

開削延長(呼び径200mm) L=492.6m

1号人孔(組立式) N=8箇所

小口径人孔 N=5箇所

取付管 N=17箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）02 補助	1	式				
下水道工事（2）03 単独	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）02 補助	1	式				
管路	1	式			A 1 号	
安全費	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）往復 30t車 片道運搬距離14km 路面切削機 特大品	1	台			施 1 号	
仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.9	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.9	t			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	9	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）03 単独	1	式				
管路	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.9	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.9	t			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	3	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 5 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 5 号	
圧送管工 管径75mm	1	式			A 6 号	
マンホール工	1	式			A 7 号	
取付管工	1	式			A 8 号	
付帯工	1	式			A 9 号	
計						

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 10 号		
マンホール工	1	式			A 11 号		
取付管工	1	式			A 12 号		
付帯工	1	式			A 13 号		
計							

【 第 4 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 圧送管工 管径75mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧送管土工	1	式			B 5 号	
圧送管布設工	1	式			B 6 号	
圧送管基礎工	1	式			B 7 号	
計						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 8 号	
計						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 9 号	
取付管布設工	1	式			B 10 号	
計						

【 第 9 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 11 号	
舗装復旧工	1	式			B 12 号	
計						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 10 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 13 号	
管布設工	1	式			B 14 号	
管基礎工	1	式			B 15 号	
管路土留工	1	式			B 16 号	
計						

【 第 11 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 17 号	
小型マンホール工	1	式			B 18 号	
計						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 19 号	
取付管布設工	1	式			B 20 号	
計						

【 第 13 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 21 号		
舗装復旧工	1	式			B 22 号		
計							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	144.4	m			C 4 号	
継手類	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 圧送管土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧送管掘削	1	式			C 8 号	
圧送管埋戻	1	式			C 9 号	
発生土処理	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 管径75mm		1	式			C 11 号	
計							
単位当たり							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 圧送管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管径75mm	1	式			C 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 13 号	
組立1号レジンマンホール	1	式			C 14 号	
組立2号レジンマンホール	1	式			C 15 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 16 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 17 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 18 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
取付管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 20 号	
舗装版破碎	1	式			C 21 号	
舗装版切削工	1	式			C 22 号	
殻運搬処理	1	式			C 23 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 24 号	
上層路盤工	1	式			C 25 号	
路盤すきとり工	1	式			C 26 号	
基層工	1	式			C 27 号	
表層工	1	式			C 28 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 29 号		
管路埋戻	1	式			C 30 号		
発生土処理	1	式			C 31 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	483.4	m			C 4 号	
継手類	1	式			C 32 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 33 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留工	1	式			C 34 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 35 号	
副管	1	式			C 36 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 B代価表 】						
小型マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール	1	式			C 37 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 38 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 39 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 40 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 管径150mm	1	式			C 41 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 42 号	
舗装版破碎	1	式			C 43 号	
殻運搬処理	1	式			C 44 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 22 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 45 号	
上層路盤工	1	式			C 46 号	
不陸整正工	1	式			C 47 号	
表層工	1	式			C 48 号	
碎石舗装工	1	式			C 49 号	
区画線工	1	式			C 50 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	274	m3			施 6 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	147	m3			施 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	274	m3			施 8 号		
整地 残土受入れ地での処理	274	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 管径200mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 9 号	
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	20	個					
計							
単位当たり							

【 第 6 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 管上10cm 土留	144.4	m			単 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 2 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 3 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 4 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 C代価表 】							1 式 当り
圧送管掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	47	m3			P 2 号		
単位当たり							

【 第 9 号 C代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 W1<1m		12	m3			単 6 号	
計							
単位当たり							

【 第 10 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	47	m3			P 3 号		
整地 残土受入れ地での処理	47	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】 ポ リエチレン管 管径75mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポ リエチレン管（融着接合）据付工 管径75mm	66.4	m			単 7 号	
ポ リエチレン管（融着接合）継手工 管径75mm 1口	14	箇所			単 8 号	
ポ リエチレン管（融着接合）継手工 管径75mm 2口	1	箇所			単 9 号	
フランジ継手工 φ 75	1	箇所			単 10 号	
ポ リエチレン管切断工 管径75mm 1口	1	箇所			単 11 号	
管明示シート設置工	66.4	m			単 12 号	
ポ リエチレン管材料費 管径75mm	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 砂基礎工 管径75mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm 素掘 圧送管	66.4	m			単 14 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 15 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	10	箇所				
底部工(組立式) インバート+基礎碎石 インバート付底塊なし	9	箇所			施 10 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 11 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	9	箇所			施 12 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】						
組立1号レジンマンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号組立レジンマンホール材料費	1	式			単 16 号	
削孔 Φ75 1号レジン	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 13 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
組立2号レジンマンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号組立レジンマンホール材料費	1	式			単 17 号	
削孔 φ200用 2号レジン	1	箇所				
削孔 φ75用 2号レジン	1	箇所				
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無 計	1	箇所			施 14 号	
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	11	m3			P 4 号	
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 W1<1m	1	m3			単 6 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】 発生土処理 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 刈り損耗費(良好)含む	11	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	11	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	9	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	470	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 21 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版破碎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	382	m2			P 6 号		
単位当たり							

【 第 22 号 C代価表 】 舗装版切削工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	559	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	6	m3			P 8 号		
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離5.0km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	27	m3			P 9 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	6	m3					
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	27	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 10km～15km	3	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	3	m3					
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】							1 式 当り
下層路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40	202	m2			P 10 号		
計							
単位当たり							

【 第 25 号 C代価表 】							1 式 当り
上層路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	204	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】						
路盤すきとり工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 押土無し 障害無し	14	m3			P 12 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	14	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	14	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 C代価表 】							1 式 当 り
基層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	230	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 28 号 C代価表 】						
表層工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	230	m2			P 14 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅰ型(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	611	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 29 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	477	m3			施 6 号		
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	272	m3			P 16 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	238	m3			施 7 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	141	m3			単 18 号		
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m3 クレーン付 流用土	48	m3			単 19 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	477	m3			施 8 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	272	m3			P 3 号		
整地 残土受入れ地での処理	701	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 32 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	17	個					
計							
単位当たり							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】 砂基礎工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm 土留	118.3	m			単 20 号	
砂基礎工 管上30cm 土留	148.3	m			単 21 号	
砂基礎工 管上10cm 素掘	216.8	m			単 22 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】 アルミ矢板土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 23 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 24 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 25 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 26 号	
計						
単位当たり						

【 第 35 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費						
	1	式			単 27 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)						
	7	箇所				
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)						
	2	箇所				
底部工(組立式)						
インバート付底塊なし	8	箇所			施 16 号	
底部工						
インバートのみ						
インバート付底塊なし	2	箇所			施 17 号	
組立マンホール設置工						
1号(900mm) 3m以下						
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	8	箇所			施 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 36 号 C代価表 】							1 式 当り
副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管 M48→M49	1	式			単 28 号		
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】						
小型マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所			施 18 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 19 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	5	枚				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	33	m3			P 4 号	
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し W1<1m	14	m3			単 29 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 発生土処理 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	33	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	33	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 取付管 管径150mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	17	箇所			施 15 号	
単位当たり						

【 第 42 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,070	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 43 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版破碎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	1,690	m2			P 6 号		
単位当たり							

【 第 44 号 C代価表 】							1 式 当り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	61	m3			P 8 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	61	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 10km～15km	7	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	7	m3					
計							
単位当たり							

【 第 45 号 C代価表 】							1 式 当り
下層路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	475	m2			P 17 号		
計							
単位当たり							

【 第 46 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	481	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】 不陸整正工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	1, 100	m2			P 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 48 号 C代価表 】 表層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	519	m2			P 14 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	619	m2			P 20 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	490	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】							1 式 当り
砕石舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	39	m2			P 22 号		
計							
単位当たり							

【 第 50 号 C代価表 】 区画線工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	120	m			施 20 号		
単位当たり							

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	31.8	m			施 22 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	121.6	m			施 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	31.8	m			施 24 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	121.6	m			施 25 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式 ^ハ イ ^グ サ ^ホ ート	31.8	m			施 26 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式 ^ハ イ ^グ サ ^ホ ート	121.6	m			施 27 号	
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工1段 掘削深 1.5m<H≤1.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8m<H≤2.0m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】						
埋戻工 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 24 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
ホリチレン管（融着接合）据付工 管径75mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】						
ホリフレ管（融着接合）継手工 管径75mm 1口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費（機械器具損料及び消耗品）		式				
計	1					
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】						
ホ°リチレン管（融着接合）継手工 管径75mm 2口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】						
フランジ継手工 φ75						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費		式				
計	1					
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】						
ポリレン管切断工 管径75mm 1口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費（工具損料、損耗費等含む）		式				
計	1					
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】 管明示シート設置工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】 ホ リエレン管材料費 管径75mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片受直管 φ 75 PE-SE	14	本				
フランジ短管 φ 75 PE-F	1	個				
砂付PE短管	1	個				
PE-Dカラー	1	個				
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm 素掘 圧送管						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.16	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】 組立1号マンホール材料費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	9	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	9	袋				
マンホール 調整リング 600×100	6	個				
マンホール 調整リング 600×150	5	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	9	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	8	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	9	個				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】						
1号組立レジンマンホール材料費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
マンホール調整リング（レジン用） 900×150	1	個				
頂版 開口部 φ 600	1	個				
直壁（管取付壁） 1号レジン H=900	1	個				
FRP製梯子 H=1.2m	1	組				
底版 1号レジン H=900	1	個				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】 2号組立レジンマンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔親子蓋（受け枠共）◎900,600タイプ T-25 浮上防止型、かぎ付 G 4	1	個				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
マンホール調整リング（レジン用） 1200×150	2	個				
頂版 開口部Φ900	1	個				
直壁（管取付壁） 2号レジン H=900	1	個				
直壁（管取付壁） 2号レジン H=1800	3	個				
FRP製梯子 H=6.30m	1	個				
底版 2号レジン H1600	1	個				
FRP中間スラブ 2号用	1	個				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 18 号 単価表 】						
埋戻工 改良土 W1<1m						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 24 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 19 号 単価表 】						
機械投入埋戻工 クローラ型 0.45m3 クレーン付 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 26 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 27 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 29 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 20 号 単価表 】 砂基礎工 管上10cm 土留1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 21 号 単価表 】						
砂基礎工 管上30cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 22 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm 素掘					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	121.3	m			施 22 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	68.5	m			施 23 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	82.7	m			施 30 号	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 単価表 】						
アルミ矢板引抜工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	121.3	m			施 24 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	68.5	m			施 25 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	82.7	m			施 31 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ー ^ト	121.3	m			施 32 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ー ^ト	151.2	m			施 33 号	
計						
単位当たり						

井上污水幹線6工区築造工事

【 第 26 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工1段 掘削深 1.5m<H≤1.8m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8m<H≤2.0m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H≤2.3	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H≤2.5m	1	式					
計							
単位当たり							

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 27 号 単価表 】

組立1号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	6	組				
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	2	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	7	個				
マンホール 調整リング 600×150	4	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	5	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×600	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	2	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				

【 第 27 号 単価表 】 (続 き)						
組立1号マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	2	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	8	個				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】 内副管 M48→M49 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 34 号	
硬質塩化ビニール管 (フ レ ン ズ ン ト 直 管) VU φ 150mm	1	m				
貼付型内副管マンホール継手 2号 φ 200ー φ 150	1	個				
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本				
内副管固定バンド Φ 150mm	1	個				
計						
単位当たり						

井上汚水幹線6工区築造工事

【 第 29 号 単価表 】						
埋戻し W1<1m						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 24 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						