

平成 30 年度 工 事 設 計 書

工 事 名 三国小学校外構整備工事

工 事 箇 所 小郡市力武 1 0 1 2 番地

工 事 概 要 撤去工事（樹木撤去・伐根、庭石撤去小運搬・雑石積み、構造物取壊し等）  
舗装工事（アスファルト舗装 A = 1 , 4 2 0 m<sup>2</sup>、区画線設置等）  
木造建築物解体工事

小 郡 市



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式				
撤去工事	1	式			明 1 号	
舗装工事	1	式			明 2 号	
木造建築物解体工事	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				



三国小学校外構整備工事

【 第 1 号 明細書 】

撤去工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹木撤去、伐根 低木 H1.0m以下	33	本				
樹木撤去、伐根 中木 1.0m以上2.0m以下	11	本				
樹木撤去、伐根 中木 2.0m以上3.0m以下	2	本				
樹木撤去、伐根 高木 幹回り60cm未満	4	本				
樹木撤去、伐根 高木 幹回り60cm以上120cm未満	6	本				
樹木撤去、伐根 高木 幹回り120cm以上	2	本				
伐採材処分費	7	m3				
根株処分費	860	kg				
伐採材根株運搬費	7	m3				
庭石撤去小運搬	9	m3				
雑石積み	9	m3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	2	m3			施 1 号	

三国小学校外構整備工事

【 第 1 号 明細書 】

( 続 き )

撤去工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	2	m3			施 2 号	
散水栓撤去 40A 地中にてプラグ止め含む	1	箇所				
汚水樹高さ調整 450	4	箇所				
汚水樹高さ調整 600	1	箇所				
汚水樹高さ調整 700	1	箇所				
鉄骨渡り廊下部分撤去	1	式				
掲示板撤去 W1,350*H1800 支柱 50*2本	1	箇所				
交通標識撤去 標識板 600 支柱 60*H1,900	1	箇所				
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 3.5km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	4	m3			P 1 号	
産業廃棄物処理 金属くず	1	m3				
産業廃棄物運搬費 金属くず	1	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリト(無筋) (積算単価)久留米県土管内	2	m3				



三国小学校外構整備工事

【 第 2 号 明細書 】

舗装工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	114	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	94	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	20	m3			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	808	m2			P 5 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 6 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	40	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	40	m3			P 7 号	
舗装版切断汚泥処分費	1	m3				
舗装版切断汚泥運搬費 5～10km	1	m3				
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生クワッチャン RC-40	808	m2			P 8 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッチャン RC40	514	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.35	1,420	m2			P 10 号	

三国小学校外構整備工事

【 第 2 号 明細書 】

( 続 き )

舗装工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	262	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	37	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	51	m			施 5 号	
車止め縁石 ボルト固定式	52	個				
計						

三国小学校外構整備工事

【 第 3 号 明細書 】

木造建築物解体工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シート養生 H3.6*W1.8	152	m2				
木造建築物解体 内外装仕上、設備機器撤去含む	91	m2				
建物基礎解体 布基礎	91	m2				
電気設備撤去 電灯分電盤、分電盤、架空線	1	式				
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生クワツヤン RC-40	91	m2			P 8 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワツヤン RC40	91	m2			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリト(有筋) (積算単価)久留米県土管内	6	m3				
産業廃棄物処理 木くず	14	m3				
産業廃棄物処理 床仕上材(量)	2	m3				
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 3.5km以下 DID区間有 々仲損耗費(良好)含む	6	m3			P 1 号	
産業廃棄物運搬費 木くず 5~10km	14	m3				
産業廃棄物運搬費 床仕上材(量) 5~10km	2	m3				

