

令和元年度 工事設計書

工事名 井上地内污水枝線3工区築造工事

工事箇所 小郡市 井上 地内

工事概要

推進延長（呼び径200mm）	L= 59.3 m
開削延長（呼び径200mm）	L= 296.5 m
1号人孔（組立式）	N= 14 箇所
小口径人孔	N= 1 箇所
取付管	N= 14 箇所
付帯工	N= 1 式

小 郡 市

井上地内汚水枝線3工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事 (2) 01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 01						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 1 号	
交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 30t車 片道運搬距離13km 路面切削機 特大品	1	台			施 1 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離11km 割増なし	6.5	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	6.5	t			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				
事前家屋調査 家屋内・外部調査 1面 工事側面	7	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上4ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 3 号	
管きょ工 小口径推進 管径200mm	1	式			A 4 号	
立坑工	1	式			A 5 号	
マンホール工	1	式			A 6 号	
取付管工	1	式			A 7 号	
付帯工	1	式			A 8 号	
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 管きょ工 小口径推進 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力管推進工 泥水式	1	式			B 5 号	
立坑内管布設工	1	式			B 6 号	
仮設備工	1	式			B 7 号	
送排泥及び泥水処理設備工	1	式			B 8 号	
推進水替工	1	式			B 9 号	
補助地盤改良工	1	式			B 10 号	
計						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 立坑工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M94 φ2000	1	式			B 11 号	
計						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 12 号	
小型マンホール工	1	式			B 13 号	
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 14 号	
取付管布設工	1	式			B 15 号	
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 16 号	
舗装復旧工	1	式			B 17 号	
計						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	1	式			C 4 号	
立坑内管布設工 M94 上流	1	式			C 5 号	
鏡切り	1	式			C 6 号	
継手類	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力管推進工 泥水式1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管	57.5	m			C 10 号	
発生土処理 推進部	1	式			C 11 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 φ 200	1	式			C 12 号	
継手類	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 仮設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工 呼び径200mm	1	箇所			C 14 号	
既設マンホール坑口工 呼び径200mm 既設人孔1号	1	箇所			C 15 号	
鏡切り 呼び径200mm	2	箇所			C 16 号	
推進設備工	1	箇所			C 17 号	
先導体据付工 分割発進(1m管)	1	箇所			C 18 号	
先導体撤去工(人孔回収)	1	箇所			C 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 送排泥及び泥水処理設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管材設置撤去工	27	m			C 20 号	
送泥ポンプ据付撤去工	1	台			C 21 号	
排泥ポンプ据付撤去工	1	台			C 22 号	
泥水処理装置据付撤去工	1	基			C 23 号	
作泥材	1	式			C 24 号	
泥水運搬処理	6	m3			C 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 常時排水 排水量0～40未満		日			施 5 号	
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満		日			施 6 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 26 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 M94 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M94	1	式			C 27 号	
底盤コンクリート M94	1	式			C 28 号	
圧入掘削設備 M94	1	式			C 29 号	
鋼製ケーシング存置 M94	1	式			C 30 号	
仮設ケーシング損料 M94	1	式			C 31 号	
立坑水替 M94	1	式			C 32 号	
埋戻工 W1<1m	0 9	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	5	m3				
泥水運搬処理 M94	1	式			C 33 号	
円形覆工板設置撤去工 M94	1	式			C 34 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0 62	t				
計						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M94 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール 推進部 M94、既設15-1-1	1	式			C 35 号	
組立1号マンホール 開削部	1	式			C 36 号	
副管	1	式			C 37 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール 塩化ビニル製	1	式			C 38 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 39 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 40 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 41 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 42 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 43 号	
舗装版破碎	1	式			C 44 号	
路面切削	1	式			C 45 号	
殻運搬処理	1	式			C 46 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 47 号	
上層路盤工	1	式			C 48 号	
路盤すきとり工	1	式			C 49 号	
不陸整正工	1	式			C 50 号	
基層工	1	式			C 51 号	
表層工	1	式			C 52 号	
区画線工	1	式			C 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 クレーン付	723	m3			施 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 改良土 改良土	272	m3			施 8 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土	194	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】 発生土処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	723	m3			施 9 号	
整地 残土受入れ地での処理	528	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	283.9	m			施 10 号	
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】						
立坑内管布設工 M94 上流					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 人力施工	0.5	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】							1	式 当り
鏡切り								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(M94 上流部) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング) 計		1	箇所			施 12 号		
単位当たり								

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	24	個					
計							
単位当たり							
			</				

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 管上30cm 土留	239.8	m			単 3 号	
砂基礎 管上10cm 土留	44.1	m			単 4 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 5 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 6 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 7 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管					57.5 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 コ ㏒輪形SUSｶｰ付直管 標準管・先頭管 φ 200 × 1000	56	本				
塩ビ推進用管 コ ㏒輪形SUSｶｰ付直管 標準管・先頭管 φ 200 × 1000	1	本				
塩ビ推進用管 コ ㏒輪形SUSｶｰ付直管 最終管 φ 200 × 1000	1	本				
推進工 呼び径200mm 管長1.0m 土質A 1区間延長57.5m 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用	57.5	m			C 54 号	
ケーシング類撤去工 管長1.0m	57.5	m			C 55 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】 発生土処理 推進部1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾙ付 DID区間なし	1	m3			施 13 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 人力施工	0.8	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】						
継手類						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	2	個				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】 坑口工 呼び径200mm 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
坑口止水器 Bタイプ 呼び径200 低耐荷力方式	1	組				
鋼材溶接工	1.9	m			C 56 号	
鋼材切断工	3.8	m			C 57 号	
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
既設マンホール坑口工 呼び径200mm 既設人孔1号						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口止水器 Bタイプ 呼び径200 低耐荷力方式 既設人孔用	1	組				
アンカーボルト	8	本				
急結止水セメント	9	kg				
はつり工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】						
鏡切り 呼び径200mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.2	m			C 58 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 推進設備工							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
電工		人					
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】						
先導体据付工 分割発進(1m管)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】 先導体撤去工(人孔回収) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】						
配管材設置撤去工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 送泥ポンプ据付撤去工1台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
電工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】						
排泥ポンプ据付撤去工						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
電工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】						
泥水処理装置据付撤去工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 作泥材1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
初期作泥材	3	m3			C 59 号	
補給作泥材	1	式			C 60 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】						
泥水運搬処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
泥水処分工	1	m3				
泥水処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】 薬液注入 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 14 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット M94下流	2	本			施 15 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 既設15-1-1	2	本			施 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 M94

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	0.3	m			施 17 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	4.1	m			施 18 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	13	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	13	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 19 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 20 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】						
底盤コンクリート M94					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 22 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 M94					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 23 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 M94					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.8	m			C 61 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料 M94					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 62 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】							1	式 当り
立坑水替 M94								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
うわ水排水工		1	箇所			施 24 号		
計								
単位当たり								

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 M94						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 25 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離13km DID区間なし	1 2	m3			施 26 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】						
円形覆工板設置撤去工 M94					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 27 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	19	回			施 28 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 29 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 30 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】						
組立1号マンホール 推進部 M94、既設15-1-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費	1	式			単 9 号	
削孔代 200用 1号 種（塩ビ管用）	2	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 31 号	
底部工(組立式) M94 調整コン+インバート インバート付底塊なし	1	箇所			施 32 号	
底部工(組立式) 既設15-1-1 インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 33 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】

組立1号マンホール 開削部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費 開削部	1	式			単 10 号	
削孔代 200用 1号 種（塩ビ管用）	12	箇所				
削孔代 150用 1号 種（塩ビ管用）	2	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 34 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	11	箇所			施 31 号	
底部工(組立式) 基礎+インバート インバート付底塊なし	10	箇所			施 35 号	
底部工(組立式) 基礎のみ インバート付底塊なし	3	箇所			施 36 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】 副管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管 M504 → M18	1	式			単 11 号	
外副管 M17 → M18	1	式			単 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】						
小型マンホール 塩化ビニル製					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	20	m3			P 4 号	
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 W1<1m	5	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 発生土処理 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 1' ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	20	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	20	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	14	箇所			施 38 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】 舗装版切断						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	670	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】 舗装版破碎1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	926	m2			P 7 号	
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】 路面切削 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	490	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】 殻運搬処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	43	m3			P 9 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離7.5km以下 々々損耗費(良好)含む	24	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	43	m3				
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	24	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km ~ 10km	4	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	4	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】 下層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	139	m2			P 11 号	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	150	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	139	m2			P 13 号	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	151	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】 路盤すきとり工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	10	m3			P 15 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	10	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	10	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】						
不陸整正工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	481	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】 基層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アス(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	152	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】 表層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	292	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m以上ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	481	m2			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 型(13) 平均幅員1.4m以上ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	642	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	8	m			施 39 号	
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】

推進工 呼び径200mm 管長1.0m 土質A

(1区間延長57.5m ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
滑材						
配合済材料を使用	123	1				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
推進工機械器具損料(1) 呼び径200mm 管長1.0m		日			C 63 号	
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 管長1.0m 土質A 1区間延長57.5m 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用		日			C 64 号	
推進工機械器具損料(3) 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用		日			C 65 号	
諸 雑 費						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】 ケーシング類撤去工 管長1.0m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】 鋼材溶接工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D4301 4.0mm	0.4	kg				
電気溶接機運転 ディーズルエンジン付250A		日				
諸 雑 費 溶接棒金額の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】 鋼材切断工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ガス ポンプ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンプ	0.028	kg				
諸 雑 費 アセチレン金額の% 計		%				
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】						
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】						
初期作泥材						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
粘土	300	kg				
ﾊﾞﾝﾄﾞ	50	kg				
C M C	1	kg				
水	900	l				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】 補給作泥材1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
C M C	3,45	kg				
水	3,450	l				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	38	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(1) 呼び径200mm 管長1.0m						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(油圧ユニット、反力板、検測器含む) 呼び径200 1m管用 低耐泥水式(タイ°)		日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 管長1.0m 土質A (1区間延長57.5m ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 土質A 1区間延長57.5m	8.2	m			C 66 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(3)						
(,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
送泥ポンプ 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
排泥ポンプ 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
立坑バイパス装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ) 配管材含む		日				
排泥水流量測定装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
ユニット型泥水処理装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
トラック[普通型] 4～4.5t積		供用日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 66 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 土質A						
(1区間延長57.5m ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 呼び径200 土質A 推m当たり 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)	1	式				
推進器具類損料(変動部) 呼び径200 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)	57.5	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） ｸﾏ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ｸﾚｰﾝ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 22 号	
土砂等運搬 標準 ﾎｯｸﾁ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 ﾀﾞｲﾄﾞ区間無 ﾀﾞｲﾄﾞ損耗費(良好)含む	1	m3			P 23 号	
機械投入埋戻工(ﾊｯｸﾎｳ) ｸﾏ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付 流用土 流用土	1	m3			施 40 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎 管上30cm 土留					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.52	m3			施 42 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.34	m3			施 42 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾚﾝ付	26.8	m			施 43 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾚﾝ付	62.6	m			施 44 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾚﾝ付	55.8	m			施 45 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾚﾝ付	151.3	m			施 46 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	26.8	m			施 47 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	62.6	m			施 48 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	55.8	m			施 49 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	151.3	m			施 50 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線3工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属支保工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	269.8	m			施 51 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	269.7	m			施 52 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工1段 掘削深 1.5m<H 1.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H 2.3m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H 2.3m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.5m<H 2.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 3.0m<H 3.3m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 3.0m<H 3.3m	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】

1号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	1	個				
マンホール 調整リング 600×100	1	個				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】

1号マンホール材料費 開削部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	13	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	12	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	10	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	10	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	3	個				
マンホール 調整リング 600×100	14	個				
マンホール 調整リング 600×150	5	個				
無収縮モルタル 12.5Kg	8	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	5	袋				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	7	組				

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】 (続 き)						
1号マンホール材料費 開削部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	6	組				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】

外副管 M504→M18

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 61 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニル管(プレセント 直管) VU φ150mm	0.6	m				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90°曲管(副管用) φ150mm	1	本				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.1	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】

外副管 M17→M18

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 62 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニル管(プレセント 直管) VU φ150mm	1.2	m				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90°曲管(副管用) φ150mm	1	本				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.2	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						