

令和元年度

工事設計書

工事名 立石地内污水枝線2工区築造工事

工事箇所 小郡市 吹上 地内

工事概要

開削延長（呼び径200mm） L= 194.0 m

1号人孔（組立式） N= 6 箇所

小口径人孔 N= 1 箇所

取付管 N= 6 箇所

付帯工 N= 1 式

小 郡 市

立石地内汚水枝線2工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事 (2) 01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 01						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 1 号	処:
交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 30t車 片道運搬距離16km 路面切削機 特大品	1	台			施 1 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離13km 割増なし	1 6	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1 6	t			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	1	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋内・外部調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 3 号	
マンホール工	1	式			A 4 号	
取付管工	1	式			A 5 号	
付帯工	1	式			A 6 号	処:
計						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				夜間
交通誘導警備員B		人				
計						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 5 号	
小型マンホール工	1	式			B 6 号	
計						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 7 号	
取付管布設工	1	式			B 8 号	
計						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 付帯工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 9 号	処:
舗装復旧工	1	式			B 10 号	
計						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	1	式			C 4 号	
鏡切り	1	式			C 5 号	
継手類	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留	1	式			C 8 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 9 号	
副管	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】						
小型マンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール 塩化ビニル製	1	式			C 11 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 12 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 13 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 14 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 15 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 舗装撤去工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 16 号	
舗装版破碎	1	式			C 17 号	
路面切削	1	式			C 18 号	
殻運搬処理	1	式			C 19 号	処:
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 20 号	
上層路盤工	1	式			C 21 号	
路盤すきとり工	1	式			C 22 号	
不陸整正工	1	式			C 23 号	
基層工	1	式			C 24 号	
中間層工	1	式			C 25 号	
表層工	1	式			C 26 号	
区画線工	1	式			C 27 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	278	m3			施 5 号	夜間
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	12	m3			施 6 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	20	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 ク-ン付 改良土 改良土	122	m3			施 7 号	夜間
機械投入埋戻工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 ク-ン付 改良土 改良土	5	m3			施 8 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ク-タ型 0.45m3 ク-ン付 流用土	1	m3			単 1 号	
埋戻工 W1<1m	9	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】

発生土処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾝ付 DID区間なし	278	m3			施 9 号	夜間
整地 残土受入れ地での処理	278	m3			P 2 号	夜間
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸｰﾝ付 DID区間なし	12	m3			施 10 号	
土砂等運搬 標準 ﾎｯｸﾁ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む	20	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	31	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業有	166.3	m			施 11 号	夜間
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	21.3	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】						
鏡切り						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	1	箇所			施 13 号	夜間
鏡切り工 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	1	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】						
継手類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	12	個				
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 管上10cm 土留	166.3	m			単 3 号	夜間
砂基礎 管上30cm 土留	4.9	m			単 4 号	
砂基礎 管上10cm 素掘	16.4	m			単 5 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 6 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 7 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 8 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 9 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】

組立1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費						
削孔代 200用 2号 種(塩ビ管用)	1	式			単 10 号	
削孔代 200用 1号 種(塩ビ管用)	2	箇所				
削孔代 200用 1号 種(塩ビ管用)	5	箇所				
削孔代 150用 1号 種(塩ビ管用)	2	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業有	5	箇所			施 15 号	夜間
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 16 号	
底部工(組立式) 基礎+インパート インパート付底塊なし	5	箇所			施 17 号	夜間
底部工(組立式) 基礎+インパート インパート付底塊なし	1	箇所			施 18 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】 副管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管 11-a-5→11-1	1	式			単 11 号	夜間
内副管 12-3a-2→12-2-1	1	式			単 12 号	
外副管 12-3a-1→12-3a-2	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】						
小型マンホール 塩化ビニル製					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G 4 T-14	1	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 19 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	12	m3			P 5 号	夜間
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	0 9	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 W1<1m	2	m3			単 14 号	夜間
埋戻工 W1<1m	0 4	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	12	m3			P 6 号	夜間
整地 残土受入れ地での処理	12	m3			P 2 号	夜間
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	0 9	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	0 9	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管 管径150mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 20 号	夜間
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業有	4	箇所			施 21 号	夜間
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 22 号	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 150	1	個				
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】 舗装版切断 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	370	m			P 7 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	63	m			P 8 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 舗装版破碎1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cmを超え15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	166	m2			P 9 号	夜間
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	166	m2			P 10 号	夜間
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	93	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】 路面切削 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	682	m2			P 12 号	夜間
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】						
殻運搬処理 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	30	m3			P 13 号	夜間
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離4.5km以下 々々損耗費(良好)含む	34	m3			P 14 号	夜間
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	4	m3			P 15 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	34	m3				処:
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	34	m3				処:
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 夜間 運搬距離 5km ~ 10km	2	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 5km ~ 10km	1	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	3	m3				処:
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】 下層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚400mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	164	m2			P 16 号	夜間
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	18	m2			P 17 号	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	5	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚320mm 3層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	165	m2			P 19 号	夜間
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	18	m2			P 20 号	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	5	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】

路盤すきとり工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	20	m3			P 22 号	夜間
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	20	m3			P 6 号	夜間
整地 残土受入れ地での処理	20	m3			P 2 号	夜間
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	0.4	m3			P 23 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	0.4	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	0.4	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】						
不陸整正工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	69	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 基層工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	166	m2			P 25 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.35	18	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】						
中間層工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アス(20) 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	166	m2			P 27 号	夜間
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】 表層工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	166	m2			P 28 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾏｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	166	m2			P 29 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 型(20) 平均幅員1.4m以上 ﾏｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	682	m2			P 30 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	24	m2			P 31 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m以上ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	51	m2			P 32 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m以上 ﾏｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	18	m2			P 33 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

区画線工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	160	m			施 23 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	45	m			施 24 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	4	m			施 25 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	8	m			施 26 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	3	m			施 27 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	9	m			施 28 号	
カラー舗装 溶融式 緑	1	m2				
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-タ型 0.45m3 クレ-ン付 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 36 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タ作損耗費(良好)含む	1	m3			P 37 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-タ型 0.45m3 クレ-ン付 流用土 流用土	1	m3			施 29 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻工 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 38 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 土留						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.34	m3			施 32 号	夜間
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎 管上30cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.52	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 素掘						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.31	m3			施 34 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	108	m			施 35 号	夜間
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	63	m			施 36 号	夜間
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	6	m			施 37 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	108	m			施 38 号	夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	63	m			施 39 号	夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	6	m			施 40 号	
計						
単位当たり						

立石地内污水枝線2工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属支保工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式H° I° 材° ト	108	m			施 41 号	夜間
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式H° I° 材° ト	63	m			施 42 号	夜間
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式H° I° 材° ト	6	m			施 43 号	
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8m<H 2.0m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 2.0m<H 2.3m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H 2.5m	1	式					
計							
単位当たり							

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】 1号マンホール材料費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	6	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	4	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	5	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	1	個				
マンホール 調整リング 600×100	5	個				
マンホール 調整リング 600×150	3	個				
無収縮モルタル 12.5Kg	6	袋				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	5	組				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組				
計						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】 1号マンホール材料費						
(続 き)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】						
内副管 11-a-5→11-1						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 46 号	夜間
貼付型内副管マンホール継手 2号 φ200 - φ150	1	個				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90° 曲管（副管用）φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニール管(フレンチ)直管 VU φ150mm	2	m				
内副管固定バンド	3	個				
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】

内副管 12-3a-2 → 12-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 3.5m以上～4.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 47 号	
貼付型内副管マンホール継手 2号 φ200 - φ150	1	個				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90° 曲管(副管用) φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニール管(フレンチ直管) VU φ150mm	31	m				
内副管固定バンド	4	個				
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】

外副管 12-3a-1→12-3a-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 48 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.1	m3			P 41 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 42 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニル管(プレセント 直管) VU φ150mm	0.5	m				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90°曲管(副管用) φ150mm	1	本				
計						
単位当たり						

立石地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】						
埋戻工 W1<1m						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 43 号	夜間
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						