

令和元年度 工事 設計 書

工事名 八坂地内污水枝線12工区築造工事

工事箇所 小郡市 下西鯨坂 地内

工事概要  
推進延長（呼び径250mm） L=210.50m  
1号人孔 N=4箇所  
付帯工 N=1箇所

小 郡 市

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事(2)01	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事(2)01	1	式				
管路	1	式			A 1号	
安全費(交通誘導員)	1	式			A 2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	8	t			施 1号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離6km 割増なし	8	t			施 2号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】

管路

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 小口径推進 管径250mm	1	式			A 3号	
立坑工	1	式			A 4号	
マンホール工	1	式			A 5号	
付帯工	1	式			A 6号	
計						



八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進 管径250mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高耐荷力 泥土圧一工程式推進工 立坑内駆動式 呼び径250mm	1	式			B 1 号	
立坑内管布設工	1	式			B 2 号	
仮設備工 小口径	1	式			B 3 号	
推進水替工	1	式			B 4 号	
補助地盤改良工	1	式			B 5 号	
計						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

立坑工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.35 1800	1	式			B 6 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.34 2000	1	式			B 7 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.33 1500	1	式			B 8 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.32 2000	1	式			B 9 号	
計						



八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 11 号	
舗装復旧工	1	式			B 12 号	
計						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】

高耐荷力 泥土圧一工程式推進工 立坑内駆動式 呼び径250mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥土圧 立坑内駆動式	1	式			C 1 号	
発生土処理 小口径泥土圧立坑内駆動式	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】

立坑内管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管布設工	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】

仮設備工 小口径

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口 小口径	1	式			C 4 号	
鏡切り	1	式			C 5 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】

推進水替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計		日			施 3 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入工	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.35 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.35 (到達) 1800	1	式			C 8 号	
底盤コンクリート No.35 (到達) 1800	1	式			C 9 号	
圧入掘削設備 No.35 (到達) 1800	1	式			C 10 号	
鋼製ケーシング存置 No.35 (到達) 1800	1	式			C 11 号	
仮設ケーシング損料等 No.35 (到達) 1800	1	式			C 12 号	
立坑水替工 No.35 (到達) 1800	1	式			C 13 号	
埋戻工 W1 < 1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	6	m3				
泥水運搬処理 No.35 (到達) 1800	1	式			C 14 号	
円形覆工板設置撤去工 No.35 (到達) 1800	1	式			C 15 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t				
計						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.34 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 16 号	
底盤コンクリート No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 17 号	
圧入掘削設備 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 18 号	
鋼製ケーシング存置 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 19 号	
仮設ケーシング損料等 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 20 号	
立坑水替工 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 21 号	
埋戻工 W1 < 1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	10	m3				
泥水運搬処理 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 22 号	
円形覆工板設置撤去工 No.34 ( 発進 ) 2000	1	式			C 23 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.59	t				
計						



八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.33 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 24 号	
底盤コンクリート No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 25 号	
圧入掘削設備 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 26 号	
鋼製ケーシング存置 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 27 号	
仮設ケーシング損料等 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 28 号	
立坑水替工 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 29 号	
埋戻工 W1<1m	0.7	m3			単 2 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 30 号	
円形覆工板設置撤去工 No.33 ( 到達 ) 1500	1	式			C 31 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.47	t				
計						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.32 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 32 号	
底盤コンクリート No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 33 号	
圧入掘削設備 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 34 号	
鋼製ケーシング存置 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 35 号	
仮設ケーシング損料等 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 36 号	
立坑水替工 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 37 号	
埋戻工 W1 < 1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	11	m3				
泥水運搬処理 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 38 号	
円形覆工板設置撤去工 No.32 ( 発進 ) 2000	1	式			C 39 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.6	t				
計						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
組立マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号組立マンホール材料費	1	式			単 3 号	
削孔代 250用 1号 種 (ヒューム管用)	4	箇所				
底部工(組立式) インバート+砕石基礎 インバート付底塊なし	4	箇所			施 4 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 5 号	
組立マンホール設置工 マンホール 1号 人孔深 4.0m<MH 5.0m 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 6 号	
組立マンホール設置工 マンホール 1号 人孔深 5.0m<MH 6.0m	3	箇所			施 7 号	
調整コンクリート工	1	式			単 4 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

舗装撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 40 号	
舗装版破碎	1	式			C 41 号	
殻運搬処理	1	式			C 42 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 43 号	
上層路盤工	1	式			C 44 号	
不陸整正工	1	式			C 45 号	
表層工	1	式			C 46 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】

推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥土圧 立坑内駆動式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工法用鉄筋コンクリート管 先頭・標準短管 1種 50 SJS 250*1000	198	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 最終短管 1種 50 SJS 250*1000	4	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 可とう管 1種 50 SJS 250*1000	8	本				
推進工(小口径泥土圧) 立坑内駆動 推進延長50.838m 呼び径250mm ケーシング長1m 砂質土・粘性土	203.35	m			施 8 号	
スクリューコンパネ類撤去工(小口径泥土圧)	203.35	m			施 9 号	
滑材注入工(小口径泥土圧) 立坑内駆動 推進延長50.838m 呼び径250mm 砂質土・粘性土	203.35	m			施 10 号	
添加材注入工(小口径泥土圧) 立坑内駆動 推進延長50.838m 呼び径250mm 砂質土・粘性土	203.35	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】

発生土処理 小口径泥土圧立坑内駆動式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BH如-ラ型 0.45m3 クレ-ン付 DID区間なし	28	m3			施 12 号	
整地 残土受入れ地での処理	28	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】

鉄筋コンクリート管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径250mm	3.55	m			施 13 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】

坑口 小口径

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工(小口径泥土圧) 呼び径250mm	7	箇所			施 14 号	
坑口工(小口径泥土圧) 呼び径250mm 既設人孔	1	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】

鏡切り

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工(小口径泥土圧) 呼び径250mm 小型立坑(鋼製ケ-シツ) 計	8	箇所			施 16 号	
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(小口径泥土圧) 呼び径250mm	2	箇所			施 17 号	
推進設備据換工(小口径泥土圧) 呼び径250mm	2	箇所			施 18 号	
先導体据付工(小口径泥土圧) 管径250mm	4	箇所			施 19 号	
先導体撤去工(小口径泥土圧) 管径250mm	4	箇所			施 20 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】

薬液注入工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 21 号	
No.35下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	2	本			施 22 号	
No.34上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	4	本			施 23 号	
No.34下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	4	本			施 24 号	
No.33上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	2	本			施 25 号	
No.33下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	2	本			施 26 号	
No.32上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	5	本			施 27 号	
No.32下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	5	本			施 28 号	
No.27上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セツト	2	本			施 29 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.35 (到達) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1800mm	2.95	m			施 30 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1800mm	3.49	m			施 31 号	
土砂等運搬 標準 クラムシ土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	16	m3			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	16	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1800mm	2	箇所			施 32 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1800mm	1	箇所			施 33 号	
ケーシング撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 34 号	
計						
単位当たり						



八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.35 ( 到達 ) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1800mm	1	回			施 36 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No.35 (到達) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.5	m			C 47 号	
計						
単位当たり						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】

立坑水替工 No.35 (到達) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.35 (到達) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離19km DID区間なし	1	m3			施 39 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥(スライム)	1	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】

円形覆工板設置撤去工 No.35 (到達) 1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 40 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 41 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	2	回			施 42 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 43 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	3.01	m			施 44 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	3.72	m			施 45 号	
土砂等運搬 標準 クラムシ土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	21	m3			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	21	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 46 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 47 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 48 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】

底盤コンクリート No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 49 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.8	m			C 49 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料等 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 50 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】

立坑水替工 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離19km DID区間なし	1.2	m3			施 39 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥(スライム)	1.2	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

円形覆工板設置撤去工 No.34 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 50 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 51 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	37	回			施 52 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 53 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.33 (到達) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	4.33	m			施 54 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	2.76	m			施 55 号	
土砂等運搬 標準 クラムシ土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	12	m3			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	12	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 56 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 57 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】

底盤コンクリート No.33 (到達) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.33 (到達) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 59 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No.33 ( 到達 ) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.2	m			C 51 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料等 No.33 ( 到達 ) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 52 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】

立坑水替工 No.33 ( 到達 ) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.33 (到達) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離19km DID区間なし	0.7	m3			施 39 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥(スライム)	0.7	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】

円形覆工板設置撤去工 No.33 (到達) 1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 60 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 61 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 62 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 63 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	4.3	m			施 44 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	3.02	m			施 45 号	
土砂等運搬 標準 クラムシ土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	22	m3			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	22	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 46 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 47 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 48 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】

底盤コンクリート No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 49 号	
計						
単位当たり						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料等 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 50 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】

立坑水替工 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離19km DID区間なし	1.2	m3			施 39 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥 ( スライム )	1.2	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】

円形覆工板設置撤去工 No.32 ( 発進 ) 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 50 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 51 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	37	回			施 52 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 64 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】

舗装版切断

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	68	m			P 9 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【第 41 号 C代価表】

舗装版破碎

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	59	m2			P 10 号	
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】

殻運搬処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	2	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	2	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 5km ~ 10km	1	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	1	m3				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】

下層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40	10	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	10	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整砕石 RM25	59	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】

表層工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	10	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.35	59	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

4.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1800mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1800mm	4.5	m				
計						
単位当たり						





八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

5.2 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	5.2	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

5.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	5.4	m				
計						
単位当たり						

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】

埋戻工 W1 < 1m

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
真砂土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						



八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】

1号組立マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	4	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	2	袋				
無収縮モルタル 12.5Kg	2	袋				
マンホール 調整リング 600×150	3	個				
マンホール 調整リング 600×50	1	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×600	3	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1800	3	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1500	3	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1200	3	個				
組立マンホール1号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール1号（種） 躯体 900×1800	1	個				

八坂地内汚水枝線12工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】

( 続 き )

1号組立マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール1号(種) 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール1号(種) 躯体 900×900	2	個				
組立マンホール1号 底版 有効高130	4	個				
計						
単位当たり						

八坂地内污水枝線12工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】

調整コンクリート工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整コンクリート No.35 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.15	m3			P 5 号	
調整コンクリート No.34 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.17	m3			P 6 号	
調整コンクリート No.33 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.1	m3			P 7 号	
調整コンクリート No.32 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.17	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						