

令和元年度 工事設計書

工事名 宝満橋補修工事

工事箇所 小郡市 乙隈 地内

工事概要  
上・下部補修工  
断面修復工(左官工法)  $V=0.41m^3$   
モルタル充填工  $V=0.008m^3$   
表面保護工  $A=93.92m^2$

小 郡 市

宝満橋補修工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事02	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事02	1	式				
断面修復工	1	式			A 1号	
モルタル充填工	1	式			A 2号	
表面保護工	1	式			A 3号	
仮設工	1	式			A 4号	
安全費	1	式			A 5号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

宝満橋補修工事

【 第 1 号 A代価表 】						
断面修復工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工(左官工法) 鉄筋外・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	1	構造物			施 1 号	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 5.0km以下 DID区間無 々作損耗費(良好)含む	0.1	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリト(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.1	m3				
ひび割れ補修工(低圧注入工法) エポキシ樹脂3種 補修延べ延長25m未満	1	構造物			施 2 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) エポキシ樹脂1種 補修延べ延長25m未満	1	構造物			施 3 号	
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満	1	構造物			施 4 号	
取付金具設置 SUS304	1	箇所				
計						





