令和元年度 工事設計書

工事名 鍵巻川護岸整備工事(その2)

工事箇所 小郡市 井上 地内

工事概要
1工区 工事延長 L=14.6m
 ブロック積工 A=30m²
2工区 工事延長 L=43.0m
 ブロック積工 A=97m²

小 郡 市

鍵巻川護岸整備工事(その2)(井上)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01	1	式				
土工	1	式			A 1号	
ブロック積工	1	式			A 2号	
仮設工	1	式			A 3号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

鏈卷川護岸整備工事(その2)(井上)

【 第 1 号 A代価表 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	81	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	130	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	123	m3			P 3 号	
整地 残土受け入れ地での処理	123	m3			P 4 号	
埋戻し(流用土) 最大埋戻幅1m以上4m未満	88	m3			P 5 号	
計						

鍵巻川護岸整備工事(その2)(井上)

【 第 2 号 A代価表 】						
ブロック積工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 滑面 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	127	m2			施 1 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	58	m3			P 6 号	
基礎コンクリート	56	m			B 1 号	
天端コンクリート	56	m			B 2 号	
小口止コンクリート 、	2	箇所			B 3 号	
小口止コンクリート	1	箇所			B 4 号	
計						

鍵巻川護岸整備工事(その2)(井上)

【 第 3 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設道路設置・撤去	1	式			B 5 号	
大型土のう設置 設置作業半径6m超え20m以下	4	袋			施 2 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m超え20m以下	4	袋			施 3 号	
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 250～600mm 円形	64	m			P 7 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 4 号	
計						

鏈巻川護岸整備工事(その2)(井上)

【 第 2 号 B代価表 】

天端コンクリート

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下 一般養生	1.1	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						