

令和 2 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名 宝満橋補修工事（その 2）

工 事 箇 所 小郡市 乙隈 地内

工 事 概 要 橋面防水工 A=628m²
伸縮装置取替工 L=32m

小 郡 市

宝満橋補修工事（その2）

総 括 表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事01	1	式				
橋面防水工	1	式			A 1号	
伸縮装置取替工	1	式			A 2号	
安全費	1	式			A 3号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

宝満橋補修工事（その2）

【 第 1 号 A代価表 】

橋面防水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防水工	1	式			B 1 号	
As舗装撤去工	1	式			B 2 号	
As舗装復旧工	1	式			B 3 号	
区画線復旧工	1	式			B 4 号	
計						

宝満橋補修工事（その2）

【 第 2 号 B代価表 】

As舗装撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	96	m			P 2 号	
汚泥運搬 運搬距離5～10km	1	m3				
汚泥処分費	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	628	m2			P 3 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	44	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	44	m3				
計						
単位当たり						

宝満橋補修工事(その2)

【 第 3 号 B代価表 】

As舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度A30(13) 平均幅員3.0m超 タックト 締固密度2.35	628	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

宝満橋補修工事（その2）

【 第 4 号 B代価表 】

区画線復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ- 昼間 時間制約無	99	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	190	m			施 5 号	
計						
単位当たり						