

令和 2 年度 工 事 設 計 書	
工 事 名	井上第2住宅屋外整備工事
工 事 箇 所	小郡市井上681-1
工 事 内 容	アスファルト舗装:A=1,506.0m ² , 排水工事:1式, ネットフェンス設置:H=1.5m L=95.4m,
	植栽工事:1式, 東屋設置:2箇所, 外灯設置:5基
設 計 金 額	
工 期	契約日の翌日 ~ 令和3年2月26日 まで

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費	新営建築工事	1.0	式			
		一般工事	1.0	式			
		その他工事	1.0	式			
	共通費 (A)+(B)+(C)						
	(A) 共通仮設費						
		率分(一般工事)	1.0	式			
		積上げ分(一般工事)	1.0	式			
		率分(その他工事)	1.0	式			
	純工事費						
		一般工事					
		その他工事					
	(B) 現場管理費		1.0	式			
		率分(一般工事)	1.0	式			
		率分(その他工事)	1.0	式			
	工事原価						
	(C) 一般管理費		1.0	式			
		率分	1.0	式			
		契約保証費補正	1.0	式			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	外構工事						
1	舗装工事		1.00	式			
2	排水工事		1.00	式			
3	囲障工事		1.00	式			
4	雑工事		1.00	式			
5	撤去工事		1.00	式			
	A-1 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	舗装工事						
	すきとり	積込共	437.00	m ³			
	土工機械運搬		1.00	式			
	建設発生土処理	構外搬出	437.00	m ³			
	アスファルト舗装工	表層t40	1,506.00	m ²			
	舗装機械運搬		1.00	式			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	排水工事						
	根切り	小規模土工	87.30	m ³			
	埋戻し	小規模土工	59.00	m ³			
	建設発生土処理	構外搬出	21.70	m ³			
	自由勾配側溝据付	VS側溝300×300, 材工共	189.00	m			
	VS側溝蓋	幅300用コンクリート蓋, 材工共	185.00	枚			
	グレーチング設置	T-14,300用	2.40	m			
	集水桝	グレーチング □500×500用,T-14,細目	3.00	箇所			
	雨水桝	グレーチング 350×350-300h	2.00	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150	13.00	m			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	囲障工事						
	ネットフェンス	H1500 基礎工事費込	95.40	m			
	ネットフェンス門扉	H1500 W4000 基礎工事費込	1.00	箇所			
	境界CB積	基礎工事	1.00	式			別紙明細(1)
	境界CB積	t=150 4段	76.30	m ²			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	雑工事						
	根切り	小規模土工	188.00	m ³			
	埋戻し	小規模土工	19.70	m ³			
	建設発生土処理	構外搬出	166.00	m ³			
	盛土	真砂土	47.00	m ³			
	砕石地業	再生クラッシュラン	35.30	m ³			
	区画線工	白線 W=15cm(溶融式手動)	235.00	m			
	区画線工	駐車番号	67.10	m			
	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600),基礎有り	259.00	m			
	車止めブロック	600×180×120	61.20	m			
	植栽基盤整備(C種)	真砂土 t=20cm程度	341.00	m ²			
	芝張	真砂土 t=20cm程度	341.00	m ²			
	植樹工	中木(樹高200cm以上300cm未満)	10.00	本			
	植樹工	ヤマボウシ H2.0W0.5	5.00	本			
	植樹工	イロハモミジ H2.0W0.4	3.00	本			
	植樹工	ソヨゴ H2.0W0.8	2.00	本			
	東屋	屋根:アルミ合金鋳物/柱:再生木化粧 RX-91170KSB同等品以上(再生木ベンチ付)	2.00	箇所			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	撤去工事						
	ネットフェンス撤去	H1500	99.40	m			
	フェンス基礎撤去		1.00	m ³			
	運搬費	ガレキ類(無筋)	1.00	m ³			
	運搬費	金属くず	0.90	m ³			
	処分費	ガレキ類(無筋)	1.00	m ³			
	処分費	スクラップ控除	0.90	m ³			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙明細(1)						
	境界CB基礎	L=95.4m					
	根切り	小規模土工	51.50	m3			
	埋戻し	小規模土工	33.40	m3			
	建設発生土処理	構外搬出	14.40	m3			
	砕石地業	再生クラッシュラン	7.20	m3			
	捨てコンクリート	FC-18N SL-12	2.40	m3			
	鉄筋コンクリート	FC-21N SL-15	8.60	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	2.40	m3			
	コンクリート打設手間	鉄筋コン 擁壁、囲障の基礎等	8.60	m3			
	普通型枠損料		76.60	m2			
	型枠運搬費		76.60	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	175.00	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	197.00	kg			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	372.00	kg			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	372.00	kg			
	スクラップ控除	H2	▲ 10.00	kg			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	構内配電線路設備	イ)構内配電線路					
	電線	EM-IE2.0 (FEP管内)	122.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C (FEP管内)	35.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C (FEP管内)	122.00	m			
	電線管	FEP30	35.00	m			
	電線管	FEP40	122.00	m			
	埋設標示柱	鉄製	11.00	個			
	照明器具	イ250	5.00	基			
	外灯ポール基礎		5.00	箇所			
	埋設標示テープ	ダブル	141.00	m			
	土工事		1.00	式			別紙明細(1)
	計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙明細(1)						
	土工事						
	根切	機械0.28m3	65.30	m3			
	埋戻し	機械0.28m3 管上300迄	35.30	m3			
	埋戻し	機械0.28m3 管上300超	29.70	m3			
	計						
	改め						