

令和 3 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名 簡易舗装工事

工 事 箇 所 小郡市 光行 地内

工 事 概 要

A工区	工事延長	L = 22.5m	舗装工	A = 121m ²
B工区	工事延長	L = 10.2m	舗装工	A = 52m ²
C工区	工事延長	L = 18.9m	舗装工	A = 94m ²
D工区	工事延長	L = 22.8m	舗装工	A = 155m ²

小 郡 市

簡易舗装工事（光行）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

簡易舗装工事（光行）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式				
舗装工	1	式			明 1 号	
撤去工	1	式			明 2 号	
区画線工	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

簡易舗装工事（光行）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

簡易舗装工事（光行）

【 第 1 号 明細書 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アソ(13) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	423	m2			P 1 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整砕石 RM25	423	m2			P 2 号	
計						

簡易舗装工事（光行）

【 第 2 号 明細書 】 撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	423	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 5 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	17	m3				
計						

簡易舗装工事（光行）

【 第 3 号 明細書 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	140	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	37	m			施 2 号	
計						

簡易舗装工事（光行）

【 第 4 号 明細書 】						
安全費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			施 3 号	
計						