

令和3年度			工事設計書		
工事名	光行地内污水枝線3工区築造工事				
工事箇所	小郡市 光行 地内				
工事概要	推進延長（呼び径200mm）	L=180.0m			
	開削延長（呼び径200mm）	L=206.5m			
	1号人孔（組立式）	N=7箇所			
	小口径人孔	N=6箇所			
	取付管	N=15箇所			
	付帯工	1式			
小郡市					

令和3年度
工事設計書

工事名
光行地内污水枝線3工区築造工事（補助）

工事箇所
小郡市 光行 地内

工事概要

推進延長（呼び径200mm）	L=180.0m
開削延長（呼び径200mm）	L=102.5m
1号人孔（組立式）	N=4箇所
小口径人孔	N=4箇所
取付管	N=10箇所
付帯工	1式

小 郡 市

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名
光行地内污水枝線3工区築造工事（単独）

工 事 箇 所
小郡市 光行 地内

工 事 概 要
開削延長（呼び径200mm） L=104.0m
1号人孔（組立式） N=3箇所
小口径人孔 N=2箇所
取付管 N=5箇所
付帯工 1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）補助	1	式				
下水道工事（2）単独	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）補助	1	式				
管路	1	式			A 1 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	4.6	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	4.6	t			施 2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上4ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）単独	1	式				
管路	1	式			A 3 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.7	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.7	t			施 2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 5 号		
管きょ工 小口径推進、管径200mm	1	式			A 6 号		
立坑工	1	式			A 7 号		
マンホール工	1	式			A 8 号		
取付管工	1	式			A 9 号		
付帯工	1	式			A 10 号		
計							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 2 号 A代価表】

安全費 交通誘導員

1 式 当り

[illegible]

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 11 号		
マンホール工	1	式			A 12 号		
取付管工	1	式			A 13 号		
付帯工	1	式			A 14 号		
計							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 4 号 A代価表】

安全費 交通誘導員

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】						
管きょ工 管径200mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】						
管きょ工 小口径推進、管径200mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力推進工（泥土圧方式）	1	式			B 5 号	
立坑内管布設工	1	式			B 6 号	
仮設備工	1	式			B 7 号	
推進水替工	1	式			B 8 号	
補助地盤改良工	1	式			B 9 号	
計						

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
立坑工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-12-1 φ 2000	1	式			B 10 号		
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-11-2 φ 1500	1	式			B 11 号		
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-11-1 φ 2000	1	式			B 12 号		
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-10-1 φ 1500	1	式			B 13 号		
計							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 10 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 18 号		
舗装復旧工	1	式			B 19 号		
計							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 20 号		
管布設工	1	式			B 21 号		
管基礎工	1	式			B 22 号		
管路土留工	1	式			B 23 号		
仮設備工	1	式			B 24 号		
計							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 12 号 A代価表】

マンホール工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 14 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 29 号		
舗装復旧工	1	式			C 1 号		
計							

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 2 号		
管路埋戻	1	式			C 3 号		
発生土処理	1	式			C 4 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 3 号 B代価表 】							1 式 当り
管基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 留 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工	1	式			C 8 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力推進工（泥土圧方式） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧	1	式			C 9 号	
発生土処理 低耐荷力泥土圧	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】							1 式 当り
立坑内管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管	1	式			C 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 7 号 B代価表 】							1 式 当り
仮設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
坑口	1	式			C 12 号		
鏡切り	1	式			C 13 号		
推進設備等設置撤去	1	式			C 14 号		
計							
単位当たり							

【 第 8 号 B代価表 】							1 式 当り
推 進 水 替 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
推 進 用 水 替	1	式			C 15 号		
計							
単位当たり							
		</					

【 第 9 号 B代価表 】							1 式 当り
補助地盤改良工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
薬液注入	1	式			C 16 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No. 120-12-1 ϕ 2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-12-1	1	式			C 17 号	
底盤コンクリート No. 120-12-1	1	式			C 18 号	
圧入掘削設備 No. 120-12-1	1	式			C 19 号	
鋼製ケーシング 存置 No. 120-12-1	1	式			C 20 号	
仮設ケーシング 損料 No. 120-12-1	1	式			C 21 号	
立坑水替 No. 120-12-1	1	式			C 22 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	11	m3				
泥水運搬処理 No. 120-12-1	1	式			C 23 号	
円形覆工板撤去設置工 No. 120-12-1	1	式			C 24 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.58	t				
計						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング[※]式土留工及び土工 No. 120-12-1 φ 2000

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No. 120-11-2 φ 1500						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-11-2	1	式			C 25 号	
底盤コンクリート No. 120-11-2	1	式			C 26 号	
圧入掘削設備 No. 120-11-2	1	式			C 27 号	
鋼製ケーシング 存置 No. 120-11-2	1	式			C 28 号	
仮設ケーシング 損料 No. 120-11-2	1	式			C 29 号	
立坑水替 No. 120-11-2	1	式			C 30 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0. 7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No. 120-11-2	1	式			C 31 号	
円形覆工板撤去設備工 No. 120-11-2	1	式			C 32 号	
スクラップ 鉄屑 特級A (H1)	-0. 45	t				
計						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング[®]式土留工及び土工 No. 120-11-2 $\phi 1500$

1 式 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No. 120-11-1 ϕ 2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-11-1	1	式			C 33 号	
底盤コンクリート No. 120-11-1	1	式			C 34 号	
圧入掘削設備 No. 120-11-1	1	式			C 35 号	
鋼製ケーシング 存置 No. 120-11-1	1	式			C 36 号	
仮設ケーシング 損料 No. 120-11-1	1	式			C 37 号	
立坑水替 No. 120-11-1	1	式			C 38 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	10	m3				
泥水運搬処理 No. 120-11-1	1	式			C 39 号	
円形覆工板撤去設置工 No. 120-11-1	1	式			C 40 号	
スクラップ 鉄屑 特級A (H1)	-0.6	t				
計						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 12 号 B代価表】

(続 き)

鋼製ケーシング[®]式土留工及び土工 No. 120-11-1 $\phi 2000$

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.120-10-1 φ 1500						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-10-1	1	式			C 41 号	
底盤コンクリート No. 120-10-1	1	式			C 42 号	
圧入掘削設備 No. 120-10-1	1	式			C 43 号	
鋼製ケーシング 存置 No. 120-10-1	1	式			C 44 号	
仮設ケーシング 損料 No. 120-10-1	1	式			C 45 号	
立坑水替 No. 120-10-1	1	式			C 46 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0.8	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No. 120-10-1	1	式			C 47 号	
円形覆工板撤去設置工 No. 120-10-1	1	式			C 48 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.44	t				
計						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング[※]式土留工及び土工 No. 120-10-1 $\phi 1500$

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 14 号 B代価表】

組立マンホール工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 15 号 B代価表】

小型マンホール工

1 式 当り

[illegible]

【 第 16 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 52 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 53 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 54 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 17 号 B代価表】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

【 第 18 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 56 号		
舗装版破碎	1	式			C 57 号		
殻運搬処理	1	式			C 58 号		
計							
単位当たり							

【 第 19 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 59 号		
上層路盤工	1	式			C 60 号		
不陸整正工	1	式			C 61 号		
表層工	1	式			C 62 号		
区画線工	1	式			C 63 号		
計							
単位当たり							

【 第 20 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 64 号		
管路埋戻	1	式			C 65 号		
発生土処理	1	式			C 66 号		
計							
単位当たり							

【 第 21 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200m	100.4	m			C 67 号		
継手類							
	1	式			C 68 号		
計							
単位当たり							

【 第 22 号 B代価表 】							1 式 当り
管基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 69 号		
計							
単位当たり							

【 第 23 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 留 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工	1	式			C 70 号		
計							
単位当たり							

【 第 24 号 B代価表 】							1 式 当り
仮設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り	1	式			C 71 号		
計							
単位当たり							
	</						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 25 号 B代価表】

組立マンホール工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 26 号 B代価表】

小型マンホール工

1 式 当り

[illegible]

【 第 27 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 75 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 76 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 77 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 28 号 B代価表】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

【 第 29 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 79 号		
舗装版破碎	1	式			C 80 号		
殻運搬処理	1	式			C 81 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 82 号		
上層路盤工	1	式			C 83 号		
不陸整正工	1	式			C 84 号		
表層工	1	式			C 85 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 掘 削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ)							
クローラ型 0.45m3 クレーン付	85	m3			施 5 号		
床掘り							
土砂							
土留無し 障害無し	65	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 埋 戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	54	m3			施 6 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	34	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	85	m3			施 7 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	65	m3			P 2 号		
残土処分費	150	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 5 号 C代価表】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

【 第 6 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	3	個					
計							
単位当たり							

【 第 7 号 C代価表 】							1 式 当り
砂基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工 管上10cm素掘	49.3	m			単 2 号		
砂基礎工 管上10cm土留	51.1	m			単 3 号		
計							
単位当たり							

【 第 8 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 4 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 5 号		
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 6 号		
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 9 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	180	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長43.25m N≤15	173	m			施 9 号	
スクレーコンヘヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	173	m			施 10 号	
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)	173	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 10 号 C代価表】

発生土処理 低耐荷力泥土圧

1 式 当 り

[illegible]

【 第 11 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm	3.4	m			施 13 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 13 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	8	箇所			施 15 号		
鏡切り工(開削部) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	3	箇所			施 16 号		
計							
単位当たり							

【 第 14 号 C代価表 】						
推進設備等設置撤去						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 17 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 18 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	4	箇所			施 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 C代価表 】 推進用水替							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計			日			施 20 号	
単位当たり							

【 第 16 号 C代価表 】							1 式 当り
薬液注入							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 21 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-13-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 22 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-12-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 23 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-12-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 24 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-11-2下流側 単相方式 2セット	3	本			施 25 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-11-2上流側 単相方式 2セット	3	本			施 26 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-11-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 27 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-11-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 28 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-10-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 29 号		
計							
単位当たり							

【 第 17 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-12-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000mm	5.77	m			施 30 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000mm	1.41	m			施 31 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	22	m3			P 2 号	
残土処分費	22	m3				
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 32 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 33 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 34 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】						
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ No. 120-12-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 19 号 C代価表】

圧入掘削設備 No. 120-12-1

1 式 当り

[illegible]

【 第 20 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No. 120-12-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	6.4	m			C 86 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 21 号 C代価表】

仮設ケーシング` 損料 No. 120-12-

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 22 号 C代価表】

立坑水替 No. 120-12-1

1 式 当り

[illegible]

【 第 23 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No. 120-12-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	1.2	m3			C 88 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 C代価表 】						
円形覆工板撤去設置工 No. 120-12-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 39 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	20	回			施 40 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 41 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-11-2					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	5.76	m			施 43 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500mm	1.2	m			施 44 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	12	m3			P 2 号	
	12	m3				
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 45 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 47 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 26 号 C代価表】

底盤コンクリート No. 120-11-2

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 27 号 C代価表】

圧入掘削設備 No. 120-11-2

1 式 当り

[illegible]

【 第 28 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No. 120-11-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	6.2	m			C 89 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 29 号 C代価表】

仮設ケーシング 損料 No. 120-11-2

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 30 号 C代価表】

立坑水替 No. 120-11-2

1 式 当 り

[illegible]

【 第 31 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.120-11-2					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	0.7	m3			C 88 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 C代価表 】						
円形覆工板撤去設備工 No. 120-11-2					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 49 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 50 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 51 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 52 号	
計						
単位当たり						

【 第 33 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-11-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	5.69	m			施 30 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	1.17	m			施 31 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	21	m3			P 2 号	
残土処分費	21	m3				
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 32 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 33 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

【 第 34 号 C代価表 】						
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ No. 120-11-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 35 号 C代価表】

圧入掘削設備 No. 120-11-1

1 式 当り

[illegible]

【 第 36 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No. 120-11-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	6.1	m			C 91 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 37 号 C代価表】

仮設ケーシング 損料 No. 120-11-1

1 式 当り

[illegible]

【 第 38 号 C代価表 】						
立坑水替 No. 120-11-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工						
	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No. 120-11-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	1.2	m3			C 88 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 C代価表 】						
円形覆工板撤去設置工 No. 120-11-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 39 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	28	回			施 40 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 54 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
計						
単位当たり						

【 第 41 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-10-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	4.22	m			施 43 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1500mm	2.76	m			施 44 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	12	m3			P 2 号	
残土処分費	12	m3				
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 45 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 55 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 42 号 C代価表】

底盤コンクリート No. 120-10-1

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 43 号 C代価表】

圧入掘削設備 No. 120-10-1

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 44 号 C代価表】

鋼製ケーシング 存置 No. 120-10-1

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 45 号 C代価表】

仮設ケーシング` 損料 No. 120-10-

1 式 当り

[illegible]

【 第 46 号 C代価表 】						
立坑水替 No. 120-10-1					1 式 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工						
	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

【 第 47 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No. 120-10-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	0.7	m3			C 88 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 C代価表 】							1 式 当り
円形覆工板撤去設置工 No. 120-10-1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 49 号		
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 50 号		
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 56 号		
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 52 号		
計							
単位当たり							

【 第 49 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費						
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	式			単 8 号	
底部工(組立式)	8	箇所				
インバート付底塊なし	4	箇所			施 57 号	
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下	4	箇所			単 9 号	
調整コンクリート工						
	2	箇所			単 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 50 号 C代価表 】 副管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管	1	式			単 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 51 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	4	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 52 号 C代価表】

管路掘削 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 53 号 C代価表】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】						
発生土処理 取付管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	21	m3			P 2 号	
計	21	m3				
単位当たり						

【 第 55 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	10	箇所			施 59 号	
単位当たり						

【 第 56 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	300	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 58 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	30	m3			P 7 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	30	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km～10km	1	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 中間処理	1	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	230	m			施 60 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	62	m			施 61 号		
計							
単位当たり							

【 第 64 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	167	m3			施 5 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	34	m3			P 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 65 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 埋 戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	69	m3			施 6 号		
機械投入埋戻工 (バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m³ クレーン付き	42	m3			単 12 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	17	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 66 号 C代価表 】						
発生土処理						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	125	m3			施 7 号	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	42	m3			施 62 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 残土処分費	34	m3			P 2 号	
計	159	m3				
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 67 号 C代価表】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

【 第 68 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	7	個					
計							
単位当たり							

【 第 69 号 C代価表 】							1 式 当り
砂基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工 管上10cm素掘	28.1	m			単 2 号		
砂基礎工 管上10cm土留	9.1	m			単 3 号		
砂基礎 管上30cm土留	63.2	m			単 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 70 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 14 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 15 号		
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 16 号		
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 17 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

【 第 72 号 C代価表 】						
組立1号マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 18 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	4	箇所				
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	箇所				
底部工(組立式)	3	箇所			施 64 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	3	箇所			施 65 号	
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計						
単位当たり						

【 第 73 号 C代価表 】 副管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管	1	式			単 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 74 号 C代価表 】							1 式 当り
小型マンホール工 塩化ビニル製							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 58 号		
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	2	枚					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 75 号 C代価表】

管路掘削 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 76 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻工 改良土 W1<1m	3	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 77 号 C代価表】

発生土処理 取付管

1 式 当り

[illegible]

【 第 78 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			施 59 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 66 号	
計						
単位当たり						

【 第 79 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 80 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版破碎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	415	m2			P 6 号		
単位当たり							

【 第 81 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	15	m3			P 7 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	15	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km～10km	2	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 中間処理	2	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 83 号 C代価表】

上層路盤工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 84 号 C代価表】

不陸整正工

1 式 当り

[illegible]

【 第 85 号 C代価表 】							1 式 当 り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	107	m2			P 11 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	93	m2			P 16 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	214	m2			P 12 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 86 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6.4	m				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 87 号 C代価表】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 88 号 C代価表】

スライム処分工 $H \leq 7.0\text{m}$ 片道運搬距離17.7km

10 m3 当り

(DID区間なし) ,

[illegible]

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 89 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
6.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	6.2	m				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 90 号 C代価表】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 91 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
6.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6.1	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線3工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 改良土 W1<1m					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 2 号 单価表】

砂基礎工 管上10cm素掘

1	m 当り
---	------

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 3 号 单価表】

砂基礎工 管上10cm土留

1 m 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 4 号 单価表】

アルミ矢板建込工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 5 号 单価表 】

アルミ矢板引抜工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 6 号 单価表】

土留支保工 軽量金属支保工

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 7 号 单価表】

アルミ矢板・支保工賃料

1 式 当り

[illegible]

【 第 8 号 単価表 】 組立1号マンホール材料費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	4	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	4	個				
マンホール 調整リング 600×150	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	4	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1200	5	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1500	4	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1800	2	個				
組立マンホール 1 号（Ⅱ種） 躯体 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号（Ⅱ種） 躯体 900×900	3	個				

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)							1 式 当り
組立1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール 1 号 (Ⅱ種) 底版	4	個					
FRP中間スラブ 1 号用 (副管 φ 1 5 0 ; 1 箇所)	3	組					
FRP中間スラブ 1 号用 (副管 φ 1 5 0 : 2 箇所)	1	組					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】							1	箇所 当り
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラッククレーン賃料		日						
油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日						
3割増								
諸経費		式						
計	1							
単位当たり								

光行地内污水枝線3工区築造工事

【第 10 号 单価表】

調整コンクリート工

1 箇所 当り

[illegible]

【 第 11 号 単価表 】							1 式 当り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 3.5m以上～4.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	3	箇所			施 91 号		
硬質塩化ビニール管(フレンゼント直管) VU φ150mm	11.2	m					
貼付型内副管マンホール継手 φ200 - 150	3	個					
カラー継手(接着) φ150mm	3	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ150mm	3	本					
内副管固定バンド φ150	9	個					
計							
単位当たり							

【 第 12 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） 流用土 クローラ型 0.45m ³ クレン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 20 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 92 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 21 号	
単位当たり						

光行地内污水枝線3工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】							1	m 当り
砂基礎 管上30cm土留								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工)								
土質区分:砂		0.52	m3			施 67 号		
計								
単位当たり								

【 第 14 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	10	m			施 68 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	65	m			施 93 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
アルミ矢板引抜工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	10	m			施 69 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	65	m			施 94 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハ°イ°サ°ー°ト	10	m			施 95 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハ°イ°サ°ー°ト	65	m			施 96 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】							1 式 当り	
アルミ矢板・支保工賃料								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工 1段 掘削深 1.8m<H≦2.0m	1	式						
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.5m<H≦2.8	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 18 号 単価表 】						
組立1号マンホール材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	3	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	5	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	3	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	2	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	3	個				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】							1 式 当 り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 3.5m以上～4.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	2	箇所			施 97 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ー ン ゼ ン ト 直 管) VU φ 150mm	6	m					
貼付型内副管マンホール継手 φ 200 - 150	2	個					
カラー継手 (接 着) φ 150mm	2	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副 管 用) φ 150mm	2	本					
内副管固定バンド φ 150	5	個					
計							
単位当たり							