

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名 下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

工 事 箇 所 小郡市 干潟 地内

工 事 概 要

推進工（小口径推進 低耐荷力圧入二工程推進工法 管径200mm）	L=139.5m
開削工（管径200mm）	L=280.5m
1号人孔（組立式）	N=10箇所
小口径人孔	N=4箇所
取付管	N=13箇所
付帯工	N=1式

小 郡 市

令和3年度

工事設計書

工事名

下鶴地内污水枝線1工区築造工事(補助)

工事箇所

小郡市 干潟 地内

工事概要

推進工（小口径推進 低耐荷力圧入二工程推進工法 管径200mm）

L=130.5m

開削工（管径200mm）

L=154.0m

1号人孔(組立式)

N=5箇所

小口径人孔

N=1箇所

取付管

N=5箇所

付帯工

N=1式

小郡市

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名 下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事(单独)

工 事 箇 所 小郡市 干潟 地内

工 事 概 要

推進工（小口径推進 低耐荷力圧入二工程推進工法 管径200mm） L=9.0m

開削工（管径200mm） L=126.5m

1号人孔(組立式) N=5箇所

小口径人孔 N=3箇所

取付管 N=8箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01 補助	1	式				
下水道工事（2）02 単独	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）01 補助	1	式				
管きょ工（小口径推進） 管径200mm、低耐荷力圧入二工程推進工法	1	式			A 1 号	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 2 号	
立坑工	1	式			A 3 号	
マンホール工	1	式			A 4 号	
取付管工	1	式			A 5 号	
付帯工	1	式			A 6 号	
安全費	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【推進工】仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	8.6	t			施 3 号	
【推進工】仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	8.6	t			施 4 号	
【開削工】仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.8	t			施 5 号	
【開削工】仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.8	t			施 6 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 7 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）02 単独	1	式				
管きょ工（小口径推進） 管径200mm、低耐荷力圧入二工程推進工法	1	式			A 8 号	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 9 号	
マンホール工	1	式			A 10 号	
取付管工	1	式			A 11 号	
付帯工	1	式			A 12 号	
安全費	1	式			A 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.9	t			施 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.9	t			施 9 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	3	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 10 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管きょ工（小口径推進） 管径200mm、低耐荷力圧入二工程推進工法 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力圧入二工程推進工	1	式			B 1 号	
立坑内管布設工	1	式			B 2 号	
仮設備工	1	式			B 3 号	
推進水替工	1	式			B 4 号	
補助地盤改良工	1	式			B 5 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 6 号	
管布設工	1	式			B 7 号	
管基礎工	1	式			B 8 号	
管路土留工	1	式			B 9 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 立坑工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M3 φ2000	1	式			B 10 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M27 φ1500	1	式			B 11 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M29 φ2000	1	式			B 12 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 13 号	
小型マンホール工	1	式			B 14 号	
計						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 15 号	
取付管布設工	1	式			B 16 号	
計						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 17 号		
舗装仮復旧工	1	式			B 18 号		
舗装本復旧工	1	式			B 19 号		
区画線工	1	式			B 20 号		
計							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員A		人					
交通誘導警備員B		人					
計							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 管きょ工（小口径推進） 管径200mm、低耐荷力圧入二工程推進工法 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力圧入二工程推進工	1	式			B 21 号	
立坑内管布設工	1	式			B 22 号	
仮設備工	1	式			B 23 号	
推進水替工	1	式			B 24 号	
補助地盤改良工	1	式			B 25 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 26 号	
管布設工	1	式			B 27 号	
管基礎工	1	式			B 28 号	
管路土留工	1	式			B 29 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 10 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 30 号	
小型マンホール工	1	式			B 31 号	
計						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 32 号	
取付管布設工	1	式			B 33 号	
計						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 34 号		
舗装仮復旧工	1	式			B 35 号		
舗装本復旧工	1	式			B 36 号		
道路付属物工	1	式			B 37 号		
計							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 13 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 低耐荷力圧入二工程推進工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 (低耐荷力圧入二工程)	125	m			C 1 号	
発生土処理	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
立坑内管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管	2.8	m			C 3 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 仮設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 4 号	
鏡切り	1	式			C 5 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用水替	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 8 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線1 工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 9 号	
管路埋戻	1	式			C 10 号	
発生土処理	1	式			C 11 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	151.6	m			C 12 号	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	5	個				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線1工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 留 工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
アルミ矢板土留							
計		1	式			C 14 号	
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M3 φ2000						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			C 15 号	
底盤コンクリート	1	式			C 16 号	
圧入掘削設備	1	式			C 17 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			C 18 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 19 号	
立坑排水	1	式			C 20 号	
排水運搬処理	1	式			C 21 号	
円形覆工板	1	式			C 22 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M27 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			C 23 号	
底盤コンクリート工	1	式			C 24 号	
圧入掘削設備	1	式			C 25 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			C 26 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 27 号	
立坑水替	1	式			C 28 号	
排水運搬処理	1	式			C 29 号	
円形覆工板	1	式			C 30 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M29 φ 2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			C 31 号	
底盤コンクリート	1	式			C 32 号	
圧入掘削設備	1	式			C 33 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			C 34 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 35 号	
立坑水替	1	式			C 36 号	
排水運搬処理	1	式			C 37 号	
円形覆工板	1	式			C 38 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール	1	式			C 39 号	
内副管	1	式			C 40 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 1 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 41 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 42 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 43 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 取付管布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm	1	式			C 44 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 45 号	
舗装版破碎	1	式			C 46 号	
殻運搬処理	1	式			C 47 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 舗装仮復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤	1	式			C 48 号	
上層路盤	1	式			C 49 号	
表層	1	式			C 50 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 舗装本復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正	1	式			C 51 号		
基層	1	式			C 52 号		
表層	1	式			C 53 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 区画線工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	110	m			施 2 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 21 号 B代価表 】 低耐荷力圧入二工程推進工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管	7.55	m			C 54 号	
発生土処理	1	式			C 55 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 22 号 B代価表 】							1 式 当り
立坑内管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管	0.55	m			C 56 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 23 号 B代価表 】 仮設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 57 号	
鏡切り	1	式			C 58 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 59 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用水替	1	式			C 60 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 25 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 61 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 26 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 62 号	
管路埋戻	1	式			C 63 号	
発生土処理	1	式			C 64 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 27 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	122	m			C 65 号	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	8	個				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 28 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎	1	式			C 66 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 29 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 留 工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
アルミ矢板土留		1	式			C 67 号	
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 30 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール	1	式			C 68 号	
内副管	1	式			C 69 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 31 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	3	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	3	箇所			施 1 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 32 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 70 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 71 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 72 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 33 号 B代価表 】						
取付管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm	1	式			C 73 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 34 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 74 号	
舗装版破碎	1	式			C 75 号	
殻運搬処理	1	式			C 76 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 35 号 B代価表 】 舗装仮復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤	1	式			C 77 号	
上層路盤	1	式			C 78 号	
表層	1	式			C 79 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 36 号 B代価表 】 舗装本復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	式			C 80 号	
表層	1	式			C 81 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 37 号 B代価表 】 道路附属物工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障害者誘導用ブロック 撤去	1.6	m2			P 1 号	
視覚障害者誘導用ブロック 再利用設置	1.6	m2			P 2 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管 （低耐荷力圧入二工程）					125	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	126	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長33.14m	125	m			施 11 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長33.14m	125	m			施 12 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	125	m			施 13 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし 残土処分費	4	m3			施 14 号		
計	4	m3					
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管2.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無 計	2.8	m			施 15 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 坑口							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm	6	箇所			施 16 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング) 計	6	箇所			施 17 号		
単位当たり							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】							1 式 当り
推進設備等設置撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	2	箇所			施 18 号		
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 19 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線1工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】							1 式 当り
推 進 用 水 替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計		日			施 20 号		
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 薬液注入 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M3両発進立坑部 下流側 単相方式 2セット	2	本			施 21 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M3両発進立坑部 上流側 単相方式 2セット	2	本			施 22 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M27到達立坑部 下流側 単相方式 2セット	2	本			施 23 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M29発進立坑部 上流側 単相方式 2セット	2	本			施 24 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M29両発進立坑部 下流側 単相方式 2セット	2	本			施 25 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M30到達立坑部 上流側 単相方式 2セット	2	本			施 26 号	
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法 計	1	現場			施 27 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 掘 削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	81	m3			施 28 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	137	m3			P 3 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	38	m3			施 29 号		
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	42	m3			単 1 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き	9	m3			単 2 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	72	m3			施 30 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	9	m3			施 31 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	137	m3			P 4 号		
残土処分費	209	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 32 号	
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 砂基礎 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm素掘	111	m			単 3 号	
砂基礎工 管上30cm土留	43	m			単 4 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 5 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 6 号	
土留支保工 軽量金属	1	式			単 7 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング圧入掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000mm	4.31	m			施 33 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む	13	m3			P 4 号	
残土処分費	13	m3				
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	0.9	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	5	m3				
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 34 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 35 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 36 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.568	t				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】						
底盤コンクリート						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 圧入掘削設備1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 38 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.6	m			C 82 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 83 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】							1 式 当り
立坑排水							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号		
計							
単位当たり							
			</				

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 排水運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スライム処理工	1	箇所			施 40 号		
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離12.7km DID区間なし	1.2	m3			施 41 号		
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】 円形覆工板1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 43 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	23	回			施 44 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 45 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】							1 式 当り
鋼製ケーシング圧入掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	0.8	m			施 46 号		
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500mm	3.88	m			施 47 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	8	m3			P 4 号		
残土処分費	8	m3					
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	0.7	m3			単 1 号		
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2	m3					
ケーシング溶接工 呼び径1500mm ケーシング引上げ工	1	箇所			施 48 号		
呼び径1500mm	1	箇所			施 49 号		
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 50 号		
スクラップ [°] 鉄屑 特級A(H1)	-0.433	t					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】						
底盤コンクリート工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】							1 式 当り
圧入掘削設備							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 51 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.9	m			C 84 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 85 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工		1	箇所			施 39 号	
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】 排水運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スライム処理工	1	箇所			施 40 号		
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離12.7km DID区間なし	0.7	m3			施 41 号		
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】 円形覆工板1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 52 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 53 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 54 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 55 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】							1 式 当り
鋼製ケーシング圧入掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000mm	4.17	m			施 33 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む	13	m3			P 4 号		
残土処分費	13	m3					
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	0.9	m3			単 1 号		
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	5	m3					
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 34 号		
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 35 号		
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号		
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.596	t					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】 底盤コンクリート1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】							1 式 当り
圧入掘削設備							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 38 号		
計							
単位当たり							
			</				

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.5	m			C 86 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 83 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】							1 式 当り
立坑水替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号		
計							
単位当たり							
			</				

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】 排水運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スライム処理工	1	箇所			施 40 号		
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離12.7km DID区間なし	1.2	m3			施 41 号		
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3					
計							
単位当たり							

【 第 38 号 C代価表 】 円形覆工板1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 43 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	15	回			施 44 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 57 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】						
組立 1 号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール材料費	1	式			単 9 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	8	箇所				
底部工(組立式)						
インバート付底塊なし	2	箇所			施 58 号	
底部工(組立式)						
インバート付底塊なし	4	箇所			施 59 号	
調整コンクリート	2	箇所			単 10 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	4	箇所			施 60 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	箇所			施 61 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 内副管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 62 号	
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	2	箇所			施 63 号	
硬質塩化ビニル管(フレーション直管) VU φ150mm	2.98	m				
貼付型スリム内副管用マンホール継手 φ200×150	3	個				
カラー継手(接着) φ150mm	3	個				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ150mm	2	本				
内副管用支持金具 φ150 計	5	個				
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	18	m3			P 3 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	4	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】 発生土処理 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	18	m3			P 4 号	
計	18	m3				
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】						
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	5	箇所			施 64 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	520	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】 舗装版破碎							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	747	m2			P 6 号		
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	53	m3			P 7 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	53	m3					
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離0～5km	3	m3					
舗装版切断汚泥 処分費	3	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】						
下層路盤						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	48	m2			P 8 号	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	129	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】						
上層路盤						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	43	m2			P 10 号	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚170mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	5	m2			P 11 号	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	133	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】 表層1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	184	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】 不陸整正							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	386	m2			P 14 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】							1 式 当り
基層							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	21	m2			P 15 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	398	m2			P 16 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】 表層 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	129	m2			P 17 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	13	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅰ型(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	21	m2			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅰ型(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	398	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】 推進用硬質塩化ビニル管 7.55 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	8	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長33.14m	7.55	m			施 11 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長33.14m	7.55	m			施 12 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	7.55	m			施 13 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし 残土処分費	0.2	m3			施 14 号		
計	0.2	m3					
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管0.55 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無 計	0.55	m			施 15 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】							1 式 当り
坑口							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm	1	箇所			施 16 号		
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm 既設人孔坑口部	1	箇所			施 65 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング) 計	1	箇所			施 17 号		
単位当たり							
</							

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】							1 式 当り
推進設備等設置撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
推進設備据換工(低耐荷力圧入工工程)	1	箇所			施 19 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線1 工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】 推進用水替							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計			日			施 20 号	
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】 薬液注入 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M29発進立坑部 上流側 単相方式 2セット	2	本			施 66 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) M34到達人孔部 下流側 単相方式 2セット	2	本			施 67 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 掘 削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	116	m3			施 28 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	62	m3			P 3 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	71	m3			施 29 号		
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	34	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	116	m3			施 30 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	62	m3			P 4 号		
残土処分費	178	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 32 号	
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 66 号 C代価表 】 砂基礎 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm素掘	52.5	m			単 3 号	
砂基礎工 管上10cm土留	74	m			単 11 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】						
アルミ矢板土留						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 12 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 13 号	
土留支保工 軽量金属	1	式			単 14 号	
アルミ矢板引・支保工賃料	1	式			単 15 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】						
組立 1 号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール材料費	1	式			単 16 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	3	箇所				
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	箇所				
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 ◎150	1	個				
底部工(組立式)	5	箇所			施 68 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	5	箇所			施 60 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】 内副管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 69 号	
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 70 号	
硬質塩化ビニル管(フレンチ [®] 直管) VU φ150mm	2.47	m				
貼付型スリム内副管用マンホール継手 φ200×150	2	個				
カラー継手(接着) φ150mm	2	個				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ150mm	2	本				
内副管用支持金具 φ150 計	3	個				
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 70 号 C代価表 】 管路掘削 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	9	m3			P 3 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	5	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 72 号 C代価表 】 発生土処理 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	9	m3			P 4 号	
計	9	m3				
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 73 号 C代価表 】						
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	7	箇所			施 64 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 71 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 74 号 C代価表 】 舗装版切断 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	270	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版破碎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	450	m2			P 6 号		
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 76 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	16	m3			P 7 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	16	m3					
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離0～5km	2	m3					
舗装版切断汚泥 処分費	2	m3					
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 77 号 C代価表 】							1 式 当り
下層路盤							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	116	m2			P 8 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 78 号 C代価表 】 上層路盤 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	117	m2			P 10 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	13	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 79 号 C代価表 】 表層1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	118	m2			P 13 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20	13	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 80 号 C代価表 】 不陸整正							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	186	m2			P 14 号		
計							
単位当たり							

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 81 号 C代価表 】 表層1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	284	m2			P 23 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	34	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 82 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	3.6	m				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 83 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 84 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
3.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	3.9	m				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 85 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 86 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	3.5	m				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m (改良土 ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 26 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クロー型 0.45m3 クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 27 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 28 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 87 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】 砂基礎工 管上10cm素掘 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.31	m3			施 88 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎工 管上30cm土留						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.52	m3			施 88 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 計	43	m			施 89 号	
単位当たり						

下鶴地内污水枝線1工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工

1 式 当り

[illegible]

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式パイプサポ-ト 計	43	m			施 91 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 2段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】 組立 1 号マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	4	組				
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	2	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	1	個				
マンホール 調整リング 600×150	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	2	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	2	個				

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】 (続 き)						
組立 1 号マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	4	個				
組立レジンマンホール 調整リング 600×100	2	個				
組立レジンマンホール 頂版 900×120	1	個				
組立レジンマンホール 直壁 900×900	1	個				
組立レジンマンホール 底版 900×90	1	個				
PP製ハシゴ H=600 計	1	個				
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】 調整コンクリート 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.14	m3			P 30 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.52	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】 砂基礎工 管上10cm土留1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.34	m3			施 88 号	
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付 計	74	m			施 99 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】						
アルミ矢板引抜工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 計	74	m			施 100 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式パイプサート 計	74	m			施 101 号	
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】						
アルミ矢板引・支保工賃料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工 1段 掘削深 1.5m<H≤1.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 1段 掘削深 1.8m<H≤2.0m	1	式				
計						
単位当たり						

下鶴地内汚水枝線 1 工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】						
組立 1 号マンホール材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	5	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	2	袋				
マンホール 調整リング 600×100	8	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	4	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×600	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	5	個				
計						

下鶴地内污水枝線 1 工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】

(続 き)

組立1号マンホール材料費

1 式 当り

[illegible]