

令和3年度			工事設計書		
工事名	上西地内污水枝線10工区築造工事				
工事箇所	小郡市 上西鯨坂 地内				
工事概要	開削延長（呼び径200mm）L=553.0m 1号人孔（組立式）N=12箇所 小口径人孔N=5箇所 取付管N=18箇所 付帯工1式				
小郡市					

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名 上西地内污水枝線10築造工事（補助）

工 事 箇 所 小郡市 上西鯨坂 地内

工 事 概 要	開削延長（呼び径200mm）	L=86.0m
	1号人孔（組立式）	N=2箇所
	取付管	N=3箇所
	付帯工	1式

小 郡 市

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名 上西地内污水枝線10工区築造工事（単独）

工 事 箇 所 小郡市 上西鯨坂 地内

工 事 概 要	開削延長（呼び径200mm）	L=467.0m
	1号人孔（組立式）	N=10箇所
	小口径人孔	N=5箇所
	取付管	N=15箇所
	付帯工	1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）補助	1	式				
下水道工事（2）単独	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）補助	1	式				
管路	1	式			A 1 号	
安全費	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.7	t			施 1 号	
仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.7	t			施 2 号	
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）単独	1	式				
管路	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	3.1	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.1	t			施 1 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	8	棟				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm		1	式			A 5 号	
マンホール工		1	式			A 6 号	
取付管工		1	式			A 7 号	
付帯工		1	式			A 8 号	
計							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 2 号 A代価表】

安全費

1 式 当り

[illegible]

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 9 号		
マンホール工	1	式			A 10 号		
取付管工	1	式			A 11 号		
付帯工	1	式			A 12 号		
計							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 4 号 A代価表】

安全費

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管路布設工	1	式			B 2 号		
管基礎工	1	式			B 3 号		
管路土留工	1	式			B 4 号		
仮設備工	1	式			B 5 号		
計							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管		1	式			B 7 号	
取付管布設工		1	式			B 8 号	
計							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 8 号 A代価表】

付帯工

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】						
管きょ工 管径200mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 11 号	
管布設工	1	式			B 12 号	
管基礎工	1	式			B 13 号	
管路土留工	1	式			B 14 号	
計						

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 11 号 A代価表 】 取付管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 取付管	1	式			B 17 号		
取付管布設工	1	式			B 18 号		
計							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 1 号		
管路埋戻	1	式			C 2 号		
発生土処理	1	式			C 3 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 布 設 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200mm	84	m			C 4 号		
継手類	1	式			C 5 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 5 号 B代価表 】							1 式 当り
仮設備工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り		1	式			C 8 号	
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 7 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工 取 付 管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 11 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 12 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 13 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 8 号 B代価表】

取付管布設工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 9 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 15 号		
舗装版破碎	1	式			C 16 号		
殻運搬処理	1	式			C 17 号		
計							
単位当たり							

【 第 10 号 B代価表 】 舗装復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 18 号		
上層路盤工	1	式			C 19 号		
不陸整正	1	式			C 20 号		
表層工	1	式			C 21 号		
計							
単位当たり							

【 第 11 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 22 号		
管路埋戻	1	式			C 23 号		
発生土処理	1	式			C 24 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 13 号 B代価表】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

【 第 14 号 B代価表 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工	1	式			C 28 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 16 号 B代価表】

小型マンホール工

1 式 当り

[illegible]

【 第 17 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 32 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 33 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 34 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

【 第 19 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 37 号		
舗装版破碎	1	式			C 38 号		
殻運搬処理	1	式			C 39 号		
計							
単位当たり							

【 第 20 号 B代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工		1	式			C 40 号	
上層路盤工		1	式			C 41 号	
不陸整正工		1	式			C 42 号	
表層工		1	式			C 43 号	
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 掘 削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	253	m3			施 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 埋 戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	77	m3			施 6 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m³ クレーン付き	108	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	144	m3			施 7 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	108	m3			施 8 号		
残土処分費	144	m3					
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 9 号	
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	4	個					
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 7 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢建込工	1	式			単 3 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 4 号		
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 5 号		
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 6 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 9 号 C代価表 】						
組立1号マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 7 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	2	箇所				
底部工(組立式)	2	箇所			施 11 号	
インバート付底塊なし	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 12 号	
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下	1	箇所				
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無						
計						
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 10 号 C代価表】

組立2号マンホール工

1 式 当 り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

[illegible]

【 第 12 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻工 改良土 W1<1m	3	m3			単 8 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 C代価表 】						
発生土処理 取付管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	8	m3			P 2 号	
計	8	m3				
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

【 第 15 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	200	m			P 3 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 16 号 C代価表】

舖裝版破碎

1 式 当り

[illegible]

【 第 17 号 C代価表 】							1 式 当り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	20	m3			P 5 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	20	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理	1	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 10km～15km	1	m3					
計							
単位当たり							

【 第 18 号 C代価表 】 下層路盤工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	85	m2			P 6 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 20 号 C代価表】

不陸整正

1 式 当り

[illegible]

【 第 21 号 C代価表 】							1 式 当り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	86	m2			P 9 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	438	m2			P 10 号		
計							
単位当たり							

【 第 22 号 C代価表 】							1 式 当り
管 路 掘 削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	819	m3			施 5 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	87	m3			P 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 23 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	362	m3			施 15 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m ³ クレーン付き	164	m3			単 9 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	47	m3			単 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	654	m3			施 7 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	164	m3			施 8 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 残土処分費	87	m3			P 2 号		
計	741	m3					
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 25 号 C代価表】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

【 第 26 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	22	個					
計							
単位当たり							

【 第 27 号 C代価表 】						
砂基礎工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上30cm土留	280.2	m			単 2 号	
砂基礎工 管上10cm土留	111.5	m			単 10 号	
砂基礎工 管上10cm素掘	64.2	m			単 11 号	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 C代価表 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 12 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 13 号		
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 14 号		
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 15 号		
計							
単位当たり							

【 第 29 号 C代価表 】						
組立1号マンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 16 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	12	箇所				
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	6	箇所				
底部工(組立式)	10	箇所			施 16 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	10	箇所			施 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 30 号 C代価表 】 副管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管	1	式			単 17 号		
計							
単位当たり							

【 第 31 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所			施 17 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 18 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	5	枚				
計						
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 32 号 C代価表】

管路掘削 取付管

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 33 号 C代価表】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

【 第 34 号 C代価表 】						
発生土処理 取付管					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 残土処分費	34	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 35 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	9	箇所			施 14 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	6	箇所			施 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 36 号 C代価表 】							1 式 当り
継手類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎150	6	個					
計							
単位当たり							

【 第 37 号 C代価表 】							1 式 当り
舗装版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,060	m			P 3 号		
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 38 号 C代価表】

舖裝版破碎

1 式 当り

[illegible]

【 第 39 号 C代価表 】 殻運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	87	m3			P 5 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	87	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 10km～15km	7	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理	7	m3					
計							
単位当たり							

上西地内污水枝線10工区築造工事

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 41 号 C代価表】

上層路盤工

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 42 号 C代価表】

不陸整正工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 43 号 C代価表 】							1 式 当 り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	470	m2			P 9 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	35	m2			P 12 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,800	m2			P 10 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クロー型 0.45m ³ クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 20 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 14 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 15 号	
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 2 号 单価表】

砂基礎工 管上30cm土留

1	m 当り
---	------

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 3 号 单価表】

アルミ矢建込工

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 4 号 单価表】

アルミ矢板引抜工

1 式 当り

[illegible]

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 5 号 单価表】

土留支保工 軽量金属支保工

1 式 当り

[illegible]

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 3.0m<H≤3.3m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=4.0m 支保工2段 掘削深 3.3m<H≤3.5m	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 7 号 単価表 】						
組立1号マンホール材料費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	2	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
マンホール 調整リング 600×100	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	2	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	2	個				
計						
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 8 号 单価表】

埋戻工 改良土 $W1 < 1\text{m}$

1	m3 当り
---	-------

[illegible]

【 第 9 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(ハックホウ) 流用土 クロー型 0.45m³ クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 14 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 27 号	
土砂等運搬 標準 ハックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 15 号	
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm土留					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 21 号	
計						
単位当たり						

上西地内污水枝線10工区築造工事

【第 11 号 单価表】

砂基礎工 管上10cm素掘

1	m 当り
---	------

[illegible]

【 第 12 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板建込工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	97.5	m			施 28 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	141.5	m			施 29 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	162	m			施 30 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板引抜き工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	97.5	m			施 31 号		
アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	141.5	m			施 32 号		
アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	162	m			施 33 号		
計							
単位当たり							

【 第 14 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハ イ プ 材 ー ト	97.5	m			施 34 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハ イ プ 材 ー ト	303.5	m			施 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工 1段 掘削深 1.5m<H≤1.8m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 2段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H≤2.5	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.5m<H≤2.8	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 2.8m<H≤3.0m	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 16 号 単価表 】 組立1号マンホール材料費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	10	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	4	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	6	袋				
マンホール 調整リング 600×100	12	個				
マンホール 調整リング 600×150	2	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	7	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	5	個				

上西地内污水枝線10工区築造工事

【 第 16 号 单価表 】

(続 き)

組立1号マンホール材料費

1 式 当 り

[illegible]

【 第 17 号 単価表 】							1 式 当 り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	2	箇所			施 36 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ー ン ト 直 管) VU φ 150mm	0.5	m					
貼付型内副管マンホール継手 φ 200 - 150	2	個					
カラー継手(接着) φ 150mm	2	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	2	本					
内副管固定バンド φ 150	2	個					
計							
単位当たり							