

学校施設の耐震診断結果

学校名	建物名	建築年	面積 ㎡	耐震診断結果 Is	補強工事後 Is	耐震性の有無 (H24.1.4現在)	備考
味坂小学校	管理棟①	S35	361	0.61	0.70	○	平成22年度耐震補強工事完了
	教室棟②	S45	1722	0.36	0.75	○	
	体育館⑨	S57	690	0.72	1.11	○	平成21年度耐震補強工事完了(※1)
小郡小学校	管理棟①-2	S45	1617	0.51	0.72	○	平成22年度耐震補強工事完了
	特別教室棟①	S40	766	0.45	0.72	○	
	教室棟②	S38	1278	0.29	0.73	○	平成21年度耐震補強工事完了
	教室棟③	S42	789	0.61	0.80	○	平成22年度耐震補強工事完了
御原小学校	管理・教室棟①	S41	1005	0.64	0.75	○	平成15年度耐震補強工事完了
	教室棟⑧	S50	831	0.46	0.78	○	
	体育館⑫	S57	690	0.75	0.89	○	平成21年度耐震補強工事完了(※1)
立石小学校	教室棟①	S43	1396	0.77	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
	管理棟⑦	S46	1139	0.74	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
三国小学校	管理・教室棟①	S42	1493	0.68	0.71	○	平成23年度耐震補強工事完了
	教室棟⑩	S52	1970	0.55	0.79	○	平成18年度耐震補強工事完了
大原小学校	管理・教室棟①	S47	3837	0.53	0.74	○	平成23年度耐震補強工事完了
	教室棟②	S47	1089	0.49	0.76	○	平成20年度耐震補強工事完了
	体育館③	S47	800	0.61	0.80	○	平成21年度耐震補強工事完了
	教室棟⑤	S47	1089	0.48	0.75	○	平成20年度耐震補強工事完了
宝城中学校	管理棟①	S42	1622	0.82	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
大原中学校	管理棟 22	S50	1554	0.38	0.71	○	平成21年度耐震補強工事完了
	特別教室棟 23	S51	1569	0.59	0.77	○	平成23年度耐震補強工事完了
	教室棟 27	S53	1330	0.70	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
立石中学校	管理棟⑫	S50	873	0.51	0.75	○	平成22年度耐震補強工事完了
小郡中学校	校舎A棟	S55	1926	0.62	0.78	○	平成23年度耐震補強工事完了
	校舎B棟	S55	754	0.36	0.76	○	平成21年度耐震補強工事完了
	校舎C棟	S55	2094	0.78	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
	技術科棟	S55	280	1.46	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
	体育館④	S55	1039	0.63	0.76	○	平成21年度耐震補強工事完了
三国幼稚園	管理棟①	S50	144	0.29	0.99	○	平成22年度耐震補強工事完了
	保育室棟②	S50	441	1.88	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし
	遊戯室棟④	S50	200	1.40	必要なし	○	耐震補強工事の必要なし

東野小学校・のぞみが丘小学校・三国中学校・小郡幼稚園

〔につきましては、昭和57年以降の建築物となりますので補強の必要がありません。〕

・Is値が0.7以上の場合、原則耐震補強工事を行いません。

・耐震性の有無について [○→耐震補強工事の必要なし。×→耐震補強工事の必要あり。]

・昭和56年以降の建築物については、過渡期分(S56～S57)を除いて診断の対象ではありません。

※1 御原小学校と味坂小学校の体育館については屋根の構造上落下の危険性がある為、昭和57年の建造でIs値が0.7以上の建築物ですが耐震補強工事を行いました。